設　　計　　図　　書

（特記仕様書・位置図・工事数量総括表）

令和　８　年度施行

下水道管渠新設工事その1

北海道帯広市

特　　記　　仕　　様　　書

北　　海　　道　　帯　　広　　市

（　上下水道部　技術室　下水道課　建設係　）

2026. 3. 改正

目　次

- [x] 1. 適用 P－ 1
- [x] 2. 土木工事積算基準等 P－ 1
- [x] 3. 積算情報 P－ 1
- [x] 4. 施工計画書の作成 P－ 1 ～ 2
- [x] 5. 交通規制 P－ 2
- [x] 6. 工事完成届 P－ 2
- [x] 7. 用地境界標（杭）の取り扱い P－ 2
- [x] 8. 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画 P－ 2
- [x] 9. 概数発注 P－ 3
- [x] 10. 出来形図 P－ 3
- [x] 11. 共同企業体編成表 P－ 3
- [x] 12. 段階確認事項 P－ 4
- [x] 13. 建設発生土処理 P－ 4 ～ 5
- [x] 14. 特定建設資材廃棄物の処理について P－ 5
- [ ] 15. 建設副産物（伐採・抜根・すき取り・抜開物等） P－ 6
- [x] 16. 工事現場発生品 P－ 6
- [x] 17. 工事支障物件 P－ 7
- [ ] 18. 雨水桝設置工の注意事項 P－ 8
- [ ] 19. 雨水桝の位置表示 P－ 9
- [x] 20. 公共施設の被害防止について P－ 10
- [x] 21. 『ほくでん』送電線に係る協議 P－ 11
- [x] 22. ＮＴＴ東日本の通信設備に係る協議 P－ 12
- [x] 23. 冬期施工について P－ 13
- [x] 24. 土の締固め試験及び現場密度の測定 P－ 13
- [ ] 25. コンクリート再生骨材 P－ 14
- [ ] 26. 再生アスファルト混合物 P－ 14
- [x] 27. 工事保険の加入について P－ 15
- [x] 28. 現場環境改善費について P－ 15
- [x] 29. 土留工について P－ 16
- [x] 30. 参考図 P－ 16
- [x] 31. 埋戻し土 P－ 17
- [x] 32. 技能士の活用について P－ 17
- [x] 33. 工事材料品質確認願 P－ 17
- [x] 34. 週休２日工事の実施について P－ 18
- [x] 35. 電子納品・情報共有（試行） P－ 18
- [x] 36. その他 P－ 19 ～

様式. 別紙様式一覧表

様式一覧表

1. 施工計画書
2. 工事材料品質願
3. 施工体制報告書
4. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表
5. 工事看板
6. 工事施工協議簿・別紙
7. 共同企業体編成表
8. 段階確認願
9. 交通誘導警備員
10. 建設発生土受入契約書
11. 建設発生土受入証明書
12. 再資源化等報告書
13. 現場発生品調書
14. 非排対機械使用理由書
15. 使用機械一覧
16. 再生骨材出荷確認
17. 休日・夜間作業の届出書
18. 履行報告書・別紙
19. 工事成果品収納箱
20. 社内検査計画書
21. 社内完成検査報告書
22. 施工実績
23. 借受書
24. 返納書
25. 技能士活用状況報告書
26. ~~伐採枝・幹材搬入伝票~~

1. 適用

本工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書（最新版）』（以下共通仕様書という。）及び『下水道土木工事必携（案）』に基づき施工するものとする。『設計図書』、『共通仕様書』及び特記仕様書に記載がない場合は、関係する各要綱、示方書及び指針等を準拠することとし、その適用にあたっては、その都度監督員と協議すること。また、施工に対し疑義や不明な点がある場合は同様に協議すること。

2. 土木工事積算基準等

1) 本設計図書は北海道建設部が制定した「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」、「土木工事工種体系化の手引き」及び「土木工事数量算出要領」に基づき作成している。
2) 「土木工事積算基準」で定められている諸基準は次のとおり扱っている。
   ①機械、人力等の施工方法区分は設計図面等から判断しているが、機械施工が困難な場合は人力施工としている。
   ②各基準で標準の工法や機種が定められている場合、別途特記仕様書等で明示している場合を除き、標準工法・機種で積算している。
   ③上記①②は受注者の任意施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等によりこれにより難い場合は、必要に応じて設計変更する。
3) 「土木工事工種体系化の手引き」で定められている事項について、規格・摘要欄に明示した内容に変更が生じた場合は、必要に応じて設計変更をする。

3. 積算情報

積算時想定工事期間には施工に必要な実日数（実働日数）以外に、準備期間 30 日、後片付け期間 45 日 のほか雨休率、休日等(日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇及び作業期間内の全土曜日を含む。)を見込んでいる。

4. 施工計画書の作成

1) 受注者は、契約後速やかに公示用設計図書の検討、基本的な測量による現場確認、関係機関への届け出、監督員との打合せを行うこと。
2) 特記仕様書に記載がある条件明示の項目は、全て現地等と適合するか否かを確認し、施工計画書へ図面を含め詳細（管理者名、会社名、住所、距離及び受け入れ条件等）に記載すること。現地等に設計図書とのおいて相違があった場合は、直ちに監督員に報告の上、必要に応じ協議すること。
3) 施工方法には、具体的な作業の手順や方法、当該工事で留意すべき事項等について、共通仕様書に準じて記載すること。（掘削、転圧、敷均し、構造物の施工、工作物の撤去、仮設の方法等）
4) 出来形、品質及び写真の管理基準は、共通仕様書に準じた管理基準のほか社内管理基準を明記すること。また、どこの箇所（測点等）でどの程度実施するのかなどを具体的に記載すること。
5) 品質管理基準は、小規模工事を除き関連項目を全て満足できるよう、試験方法や品質管理基準の項目は監督員と協議のうえ記載すること。
6) 特記仕様書及び共通仕様書等で指定している段階確認及び立会についてを記載するものとし、その他の段階確認事項は、監督員と協議のうえ記載すること。
7) 施工計画書を変更および追加する部分は、速やかに監督員に提出すること。
8) 道路・河川等の公共用地の状況を記載し、工事対象施設等を道路用地等を超えた民地等での築造を避けるための留意事項を併せて記載すること。
9) 道路交通法第７７条第１項の規定に基づく所管警察署からの道路使用許可を添付すること。

5. 交通規制

本工事は、下記の交通規制で施工するものとする。

工　事　箇　所	規　制　方　法	規　制　期　間
西5条南11～12丁目	歩道幅員減少(作業時)	施工計画承認後、規制開始日　～　令和　9　年　2　月　12　日
西19条北2丁目	片側交互通行(作業時)	施工計画承認後、規制開始日　～　令和　9　年　2　月　12　日
		令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日
		令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日
		令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日

※　上記の期間及び区間は、最大限を示していることから、施工にあたっては必要最小限に留めるように努めるものとする。

※　工事看板の記載仕様は別紙１「工事看板記載仕様」を参照。

※　市街地の現道で交通誘導を行う場合は、警備業法による交通誘導警備検定合格者（１級又は２級）を最低１名以上配置するものとすること。施工計画書には警備業法による警備員名簿及び検定合格者の写しを添付すること。（警備員名簿は、警備業法第４５条、同法施行規則第４６条第１項第１号の要件に沿ったものとする。）

※　別紙「交通誘導員の資格について」参照

6. 工事完成届

工事完成届には、撮影年月日等を記入した着工前、工事状況（ダイジェスト版）及び完成写真を添付するものとする。

7. 用地境界標（杭）の取り扱い

1)　受注者は、工事着手前の現地調査と調査書等の資料を基に、用地境界標（杭）を確認すること。
2)　工事施工が現認で用地境界標（杭）を移設・損傷・紛失した場合は、監督員の承諾の上、受注者の責任で有資格者により復元する。
3)　用地境界標（杭）とは、道路敷地界（国土交通省・北海道・帯広市）のほか、民地界、その他全ての境界標（杭）のことを示す。
4)　図面等に用地境界標（杭）を明示している場合は、用地境界標（杭）の有無に関わらず立会簿を作成するものとする。

8. 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画

『共通仕様書』第１章１－１－１－２２に基づく、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」を施工計画書に添付すること。

9. 概数発注

1) 「概数として扱う数量一覧表に示した数量」は、必要に応じて設計変更をするものとする。
2) 当該工事に関する設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）は受注者が行うものとする。
3) 概数に係る施工については、施工図面・数量計算書等を作成のうえ、監督員と十分協議した結果を施工協議簿として作成すること。
4) 標準図は標準的な施工図または出来形を示すものであり、現地状況等に応じて受注者は十分照査のうえ施工するものとする。
5) 変更の必要が生じた場合は、速やかに監督員と協議を行うこと。
6) 概数に係る工種は、概数の確定以後から、概数箇所の工事が可能となる。ただし、着手前に数量を確定できない工種は、監督員と協議の上、施工協議簿を作成すること。
7) 建設副産物の概数について
   ① 解体・破砕費・運搬費
      a 構造物等の実測寸法により算出した体積とする。なお計測した写真を提出の上、協議すること。
      b 構造物等の寸法実測が困難で体積・重量の算出が不可能な場合（構造物等の形上が不定形な場合等）は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表の数量と単位体積質量を換算して算出するが、過大な出来形に対する変更は行わない。
      c 舗装厚の実測方法
      各舗装構成を１施工箇所として施工延長２０m毎に１箇所、施工延長が２０m以下は３箇所の舗装厚を実測した平均値を算出する。舗装の撤去面積が設計と異なることにより変更を要する場合は、施工前に監督員と現地立会を行い、変更資料を提出し協議すること。
   ② 処分費
      産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表を提出し協議すること。処分数量により概数確定を判断するが、過大な出来形に対する変更は行わない。産業廃棄物管理票（マニフェスト）及び検量書については、監督員から指示を受けた場合には提出すること。

10. 出来形図

1) 受注者は、下記出来形図を本工事の完成時に成果品として提出すること。撤去図など施工後に形態がなくなるものは除くこととする。また、監督員が必要とする図面を作成すること。
「平面図」「縦断図」「（標準）断面図」「MH詳細図」~~「配管図」~~
2) 記録ファイル形式はPDF形式とP21形式の両方とする。また、PDFは設計値と出来形（朱書）の並記とし、P21については出来形値のみとする。文字化けなどが無いよう確認し記録すること。

11. 共同企業体編成表

本工事を共同企業体として受注した場合は、契約締結後５日以内（着工届に添付）に共同企業体編成表を作成のうえ、監督員に提出すること。
（別紙「共同企業体編成表」参照のこと）

12. 段階確認事項

下記事項は段階確認を実施する。又、『共通仕様書』１－１－１－２３の表１－１に基づく段階確認については、監督員と協議の上、別紙の「段階確認願」を提出すること。なお、段階確認の箇所（測点）は、監督員が決定するものとする。

・
・
・
・
・
・
・
・

13. 建設発生土処理

1） 本工事の建設発生土の処理は下記の場所を想定している。

該当	契約会社名、受入所在地	搬入予定土量	運搬距離	敷均しの有無	受入期間	受入不可期間
○	依田受入地 （幕別町字依田243番地3）	22 m³	L= 4.5 km	有 ・ (無)	10月29日 ～ 2月12日	月 日 ～ 月 日
○	北2線受入地 （芽室町西士狩北2線59番地1）	53 m³	L= 4.2 km	有 ・ (無)	10月29日 ～ 2月12日	月 日 ～ 月 日
	清川受入地① （帯広市清川町東2線97番地1,2,3） （帯広市清川町東2線99番地2,3） （帯広市清川町東2線84番地1,2,3）	m³	L= km	有 ・ 無	月 日 ～ 月 日	月 日 ～ 月 日
	清川受入地② （帯広市清川町東2線99番地1,6,7,8）	m³	L= km	有 ・ 無	月 日 ～ 月 日	月 日 ～ 月 日
	中島東5線受入地 （帯広市中島町東5線96番地9）	m³	L= km	有 ・ 無	月 日 ～ 月 日	月 日 ～ 月 日
	稲田町受入地 （帯広市稲田町9-1,川西町基線99）	m³	L= km	有 ・ 無	月 日 ～ 月 日	月 日 ～ 月 日
	岩内受入地 （帯広市岩内町東1線7番地1）	m³	L= km	有 ・ 無	月 日 ～ 月 日	月 日 ～ 月 日
	その外	m³	L= km	有 ・ 無	月 日 ～ 月 日	月 日 ～ 月 日

２）　搬入に先立ち、受入先と受入契約を締結すること。（別紙「建設発生土受入契約書」を参照）また、発注者及び受入先に土質試験表を必要に応じ提出すること。なお、土質試験項目は最適含水比及び粒度分布等の試験結果を提出するものとする。

３）　搬入土の中に、コンクリートやアスファルト、ゴミ等を混入させないこと。なお、混入を確認した場合は混入物を撤去すること。また、今後の受入が禁止される場合があるので厳守すること。

４）　多数の現場から搬入が予想されるため、特に搬入位置の指示が無い場合は処理場の奥から置土の上、雨水の滞水を防ぐため均一に敷均すこと。

５）　搬入路に砂利等が必要な場合は、適宜敷均しや補充を行うこと。

６）　搬入期間中は、道路の清掃人により搬入路の清掃を行うこと。また、清掃人には会社名を明示した腕章を着用させること。

７）　搬入前に監督員と受入先管理者、搬入時期、数量の確認方法等を協議すること。

８）　搬入完了後、速やかに下記の写真を添付した「建設発生土処理完了調書」を提出すること。

①　搬入前後の比較ができる写真。

②　搬入土の土質が確認できる写真。

③　道路清掃人及び清掃状況が確認できる写真。

④　搬入土量（台数管理）が確認できる写真（ダンプベッセルの寸法写真および容量の図示）

９）　搬入完了後、受入者から受理した別紙の「建設発生土受入証明書」は、監督員が確認するものとする。

１０）　再生資源利用計画書提出前に必ず工事監督員への説明を行うこと。

１１）　再生資源利用計画書の実施結果について、監督員から請求があった場合は報告を行うこと。

１２）　再生資源利用計画書は、工事現場の公衆が見やすい場所に掲げるとともに、インターネット上での公表に可能な限り努めること。

14.　特定建設資材廃棄物の処理について

１）　分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、発生木材、アスファルトコンクリート塊）は、受注者が適正な帯広市内の処理施設を選定し、施工計画書に「建設廃棄物における適正処理計画」を記載すること。なお、受注者の提示と積算上想定している処理施設が異なる場合については設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出のうえ、工事監督員と協議すること。

※　処分場所は、受入可能な施設の中から、運搬費等も含めた積算上で一番安価な処理施設を想定している。

２）　工事写真に、処理業者名（処分場名の看板等）と搬入状況がわかる写真を貼付すること。

３）　分別解体等及び再資源化等の計画協議書は、再資源化施設の変更がないように十分に留意の上、計画協議をすること。なお変更が生じた場合は速やかに変更協議書を提出すること。

４）　本設計図書において発生しないものとしている種類の特定建設資材廃棄物であっても、受注者の都合により実際に発生させ、廃棄物として処分する場合は、当該特定建設資材廃棄物の再資源化等実施方法の確定後に、建設リサイクル法第１３条及び分別解体等省令第４条に基づく協議書の別記様式を準用し、「４　再資源化等をするための施設の名称及び所在地」欄に必要事項を記載して、工事監督員の確認を受けること。

~~15.~~ ~~建設副産物（伐採・抜根・すき取り・抜開物等）~~

1） 本工事で発生する伐根物等は、下記のとおり適切に処理すること。
   ① 受注者自らの車両で直接処分場へ運搬する場合、又は、受注者の職員が賃貸車両を使用して直接処分場へ運搬する場合は、建設発生土と同様、運搬車両に看板等で会社名を明示すること。
   ② ①の事項、又は、伐根物等処理の一括下請（「下請選定通知」、「契約書写し」を提出すること）以外の方法で処理を行う場合は、廃棄物処理業の許可を受けた者を選定すること。
2） 施工計画書には「伐根物等処理計画書」を添付すること。
3） 搬入完了後、速やかに「伐根物等処理実績調書」を提出すること。また、調書には下記の資料を添付すること。
   ① 運搬状況を確認できる写真（運搬車両が確認できるもの）
   ② 受入業者名（処分場の看板等）と搬入状況がわかる写真
   ③ 受入伝票の写し
4） 工事現場内で発生した、廃棄物等が混在しないよう適切に管理するとともに処分場には、速やかに搬出すること。
5） 有料の処理費用は、本工事の契約に含まれている。
6） 一般廃棄物を帯広市以外へ搬出する場合、搬入を行う自治体の事前承諾が必要となるので監督員と協議すること。
7） 一般廃棄物の収集・運搬・処分を委託する場合は、帯広市内の許可業者に限るため留意すること。
8） 幹材の搬出の場合は、別紙の「幹材の搬入について」を参照の上、指定伝票を監督員に提出すること。
9） 枝材の搬出は、指定伝票のうち、「帯広有機西帯広牧場　ポスト投函用」を処理日毎に処理場へ提出するとともに、「帯広市みどりの課　提出用」は、月毎にまとめたものを監督員に提出すること。

16. 工事現場発生品

本工事の現場発生品の取り扱いは下記のとおり。このほか、現場で発生したものは監督員と協議の上、適正な処理を行うこと。なお、受注者が監督員に現場発生品を引き渡す場合は、別紙の「現場発生品調書」を提出すること。

発生品名	規格・寸法	発生予定量	再使用量	残量	備考
鋳鉄蓋	φ600	0.08t	0t	0.08t	運搬先：帯広川終末処理場

17. 工事支障物件

本工事の支障物件は下表のとおりである。受注者は各管理者と十分な調整により適正な対応に努めること。

該　当	支障物件等	管　　理　　者	管理者との協議	移設期限等	工　　事　　方　　法　　等	立　会
	電力柱	北海道電力ネットワーク㈱	協議済・協議中	月　　日	移設・仮移設	要 ・不要
	電話柱	東日本電信電話㈱ 北海道東支店	協議済・協議中	月　　日	移設・仮移設	要 ・不要
	地下埋設ケーブル	北海道電力ネットワーク㈱ 東日本電信電話㈱ 北海道東支店	協議済・協議中	月　　日	移設・防護・撤去	要 ・不要
	架空線	北海道電力ネットワーク㈱ 東日本電信電話㈱ 北海道東支店 ㈱帯広シティケーブル	協議済・協議中	月　　日	移設・仮移設	要 ・不要
○	上水道管	上下水道部水道課	(協議済)・協議中	月　　日	工事先行移設・(切り廻し)・弁筐高さ調整・試掘	要 (・不要)
	ガス管	帯広ガス㈱	協議済・協議中	月　　日	移設・仮移設・試掘・防護	要 ・不要
	信号柱	北海道公安委員会 （帯広警察署）	協議済・協議中	月　　日	移設・仮移設	要 ・不要
	消火栓	帯広消防署警防課	協議済・協議中	月　　日	移設・防護・撤去・高さ調整	要 ・不要
	下水道管	上下水道部下水道課	協議済・協議中	月　　日	切り廻し・工事先行移設・試掘	要 ・不要
	道路照明灯柱	各道路管理者	協議済・協議中	月　　日	移設・仮移設・一時撤去復旧	要 ・不要
	標識柱	北海道公安委員会 各道路管理者	協議済・協議中	月　　日	移設・仮移設・一時撤去復旧	要 ・不要
	街路樹	各道路管理者	協議済・協議中	月　　日	伐採・移植・仮移植・植樹	要 ・不要


※切廻しは施工前に必ず試掘を行うこと。


~~18.~~ 雨水桝設置工の注意事項

１）　雨水桝の位置決定については、設置予定箇所の近隣地権者との確認後、現地で監督員と立会して決定すること。
２）　雨水管を整備する場合は、民地からの雨水等も処理するため、付近の側溝の形状や工事完成後の周辺地盤高を勘案の上、位置と高さを調整すること。
３）　側溝の雨水排除については、監督員と協議の上、雨水桝に波付管で流入させるか、側溝を埋めて雨水桝天端（グレーチング）から流入させるかを現地に合った方法で施工すること。
４）　玄関先や車両乗入口への設置は極力避けること。
５）　雨水桝と取付管との接合は、特殊接合材を使用すること。
６）　**舗装面と雨水桝の高低差の確認は、路盤整正後に監督員との立会いにより行う。確認方法は、路肩端部に張った水糸等との比較やレベルにより行う。（段階確認事項）**
７）　舗装等の摺り付けが急勾配になる場合は、道路端から離して設置するなどして勾配を緩くすること。（道路横断方向の標準勾配5%以下）
８）　車輌の走行場所への設置は避けることとし、やむを得なく設置する場合は、摺り付け距離を長くし勾配を緩くすること。（道路縦断方向の標準勾配5%以下）
９）　舗装復旧には、雨水桝設置時の標準勾配の確保に注意すること。
１０）　上記以外の問題等が生じた場合は、監督員と協議すること。

~~19.~~ ~~雨水桝の位置表示~~

本工事で設置した雨水桝は、冬期の堆雪時に位置が確認できるよう最寄りの電柱等に位置を明示したシールを貼付すること。表示方法は下記のとおり。





＜帯広市型雨水桝表示シート＞



＜雨水桝表示ラベル記載注意事項＞

① 道路工事・下水道工事・側溝整備工事等における雨水桝新設に適用。
② 雨水桝の位置を示すための雨水桝表示ラベルを最寄りの電柱・街路灯等に貼り付ける。
③ 雨水桝表示ラベルは、車道側の高さ１．６ｍ～１．８ｍの位置に貼り付ける。
④ 雨水桝表示ラベルは、貼り付けた電柱等からの距離を記載する。
⑤ 雨水桝表示ラベルの左右とは、車道側から電柱等に向かって左右とする。
⑥ 雨水桝表示ラベル文字は、テプラ等の黒文字、Ｌ～ＬＸ程度の大きさで記載する。
⑦ 電柱等が片側にしかない場合、雨水桝表示ラベルには、左○○．○ｍ○○．○ｍと記載する。

※　　には電柱等から雨水桝間の距離を記載

※　ラベルは帯広市型雨水桝表示シートとする。

20. 公共施設の被害防止について

電気、通信、水道など社会生活に重大な影響を及ぼす既設公共施設に対しては、特段の注意を払うものとする。

【１】 地上及び地下の公共施設の確認
施工前に、工事箇所及び周辺の公共施設を確実に確認の上、監督員に報告すること。

【２】 施設管理者との協議等
公共施設に施工の影響が及ぶ恐れがある場合は、速やかに施設管理者と協議を行い、指示を受けて必要な保安対策を講じること。


【３】 施工計画書の提出
施工計画書に、施設管理者との協議、指示内容及び保安対策の内容を具体的に記載すること。なお、該当施設がない場合は、その旨を記載すること。

【４】 工事の着手
工事は施工計画書の提出及び事故防止の保安対策後でなければ着手してはならない。


【５】 北電配電線・送電線設備（「２１．『ほくでん』送電線に係る協議」参照）
工事着手前に「北海道電力ネットワーク㈱帯広支店配電部配電グループ(0155-24-6585)」と打合わせを行うこと。

【６】 ＮＴＴ東日本の通信設備（「２２．ＮＴＴ東日本の通信設備に係る協議」参照）
工事施工前に、「ＮＴＴ東日本-北海道設備部エンジニアリング部門北海道施工管理担当」と打合わせを行うこと。

21. 『ほくでん』送電線に係る協議



22. ＮＴＴ東日本の通信設備に係る協議



※ ＮＴＴ東日本通信設備（地下埋設物）の照会については、（平成25年8月より）インターネットでの受付も可。なお、立会が必要な場合は従来と同様。（詳細はＮＴＴ東日本へ問い合わせすること。）

23. 冬期施工について


1） 凍土破砕を実施する場合は、施工方法等を監督員と協議し施工を実施すること。
2） 破砕した凍土は再利用せず、必ず捨土処分すること。

24. 土の締固め試験及び現場密度の測定


※『北海道土木工事標準共通仕様書』に準ずる。

改良区分	該当	測 定 箇 所	一 層 の 仕 上 り 厚			規 格 値
			① 管上３０cmから基礎の間	② 下層路盤と凍上抑制層の境目から１００cm下面までの間	③ ①と②以外の間	
未改良道路		１路線に１箇所 または1,000㎥に１箇所	２０cm以下	２０cm以下	３０cm以下	最大乾燥密度の９０％以上
改良済道路 (同時改良)	○	１路線に１箇所 または500㎥に１箇所		３０cm以下		

☑改良道路



☐未改良道路



~~25. コンクリート再生骨材~~

1） 本工事では、セメントコンクリート再生骨材（０～４０、０～８０㎜）は下記の箇所に使用するものとする。

該当	使 用 箇 所	細　　目	規　格　・　寸　法	備　　考
			t ＝　　cm	
			t ＝　　cm	

2） 本工事で使用するコンクリート再生骨材は下記の再資源化施設から搬入するものとし、施工時期が確定した時点で別紙「再生骨材の出荷確認について（回答）」により再資源化施設より回答を受け監督員に報告すること。なお、供給量に不足がある場合は監督員と協議のこと。

再資源化施設	所在地	使用数量	備　　考
		m3	

~~26. 再生アスファルト混合物~~

1） 本工事の再生アスファルト混合物は下表に示す再生骨材混入率に基づいて施工すること。また、再生アスファルト混合物に関する事項は、「アスファルト舗装再生利用ガイドライン」、「プラント再生舗装技術指針」等に従うものとする。

該　当	再 生 混 合 物	歩車別	混入率
	細粒度アスコン	車道	50%
	細粒度ギャップアスコン		
	密粒度ギャップアスコン		
	密粒度（F13）		
	粗粒度アスコン		
	アスファルト安定処理		
	細粒度アスコン	歩道	
	アスファルト安定処理		

2） 配合率５０％再生アスファルト混合物は１１月末日までの施工に使用するものとし、１２月１日以降に舗設する場合は新材を使用すること。

3） 密粒度アスコンの使用は１０月末日までとし、１１月１日以降は、原則、細粒度アスコンまたは細粒度ギャップアスコンを使用するものとする。ただし、当初、密粒度アスコンで設計計上しており、現地精査等によりやむを得ず１１月１日以降の施工となる場合は工事監督員と協議すること。なお、施工時期の大幅な変更や外気温等により密粒度アスコンの使用が明らかに不適と考えられる場合を除き、設計変更は行わないものとする。

27. 工事保険の加入について

本工事は、次に規定する保険等に加入しなければならないものとし、保険契約締結後、工事監督員に保険証券の写し（保険以外の場合には、保険証券に代わるもの）を提出すること。

1） 保険等の種類
① 工事目的物、工事材料及び仮設物等に生じる損害を填補する保険（土木工事保険、組立保険等）
② 工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補する保険（請負業者賠償責任保険等）
③ 上記に準ずるその他の保険
2） 保険等の期間
① 工事着手から工事目的物の引き渡しまでの期間
3） 保険等の金額
① 請負代金以上

28. 現場環境改善費について

1）現場環境改善は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うものとする。

2） 現場環境改善の実施内容については、次のとおりとする。
①次の[別表]より、実施する項目を選択する。
②実施内容は、仮設備関係、営繕関係、安全関係、地域連携のうち5項目を基本とし、具体的な実施内容・実施時期については、施工計画書を提出する際に協議すること。

[別表]

計上費目	実施する項目(率計上)
仮設備関係	1.用水・電力等の供給設備の充実　2.緑化・花壇　3.ライトアップ施設 4.見学路及び椅子の設置　5.昇降設備の充実　6.環境負荷の低減
営繕関係	1.現場事務所・監督員詰所の快適化(女性用更衣室の設置を含む)　2.労働者宿舎の快適化 3.デザインボックス(交通誘導警備員待機室)の快適化　4.現場休憩所の快適化 5.健康関連施設及び厚生施設の充実等
安全関係	1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) 2.盗難防止対策(警報機等)
地域連携	1.完成予想図　2.工法説明図　3.工事工程表　4.デザイン工事看板(各工事PR看板含む) 5.見学会等の開催(イベント等の実施含む)　6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営 7.パンフレット・工法説明ビデオ　8.地域対策費等(地域行事等の経費を含む)　9.社会貢献

29. 土留工について

本工事は「建設工事公衆災害防止対策要領」で定める「公衆に係わる区域」に該当することから、同要領第８章を準拠し、同要領第８章第５１において下記の基準を参考にし土留材を選定すること。

① トンネル標準示方書(開削編)「(社)土木学会」
② 道路土工一擁壁・カルバート・仮設構造物指針「(社)日本道路協会」
道路土工一仮設構造物工指針「(社)日本道路協会」
③ 設計基準土木設計編「日本下水道事業団」
④ 掘削土留工設計指針 (財)鉄道総合研究所」
⑤ 仮設構造物設計指針 首都高速道路公団」
⑥ たて込み簡易土留設計施工指針「日本下水道協会・たて込み簡易土留協会」

※ 上記以外を適用する場合には監督員と協議の上、承諾を得てから使用することができる。その際には、日本国内の公的機関で実施した試験結果資料及び設計指針等を提出するものとする。

30. 参考図

参考図として示した図面は、発注者が想定した工法、材料等を示したものであり、これに示されている事項については、受注者の任意 施工を拘束するものではない。ただし、現場条件等により、これにより難い場合は必要に応じて監督員と協議すること。なお、設計上過大な計画に対して変更するものではないことに留意すること。

31. 埋戻し土

本工事は、原則として現場発生土を埋戻材として使用する。このため、掘削土（発生土）の土質試験を各路線１回（箇所）以上行い、その試験結果を工事監督員に報告するものとする。

・埋戻し土の試験

① 試験項目
- 土の含水量試験（JIS A1203）
- 土の粒度試験（JIS A1204）
- 土の液性限界試験（JIS A1205）
- 土の塑性限界試験（JIS A1206）

② 不良土判定基準
土質定数による判定（JIS A1203）
- 自然含水比（Wn）／最適含水比（Wopt）≧1.4
- 自然含水比（Wn）／塑性限界（Wp）≧1.5
- 液性指数（I_L）≧0.75

I_L＝（自然含水比（Wn）－塑性限界（Wp））／塑性指数（I_P）

※土質試験によって、不良土と判定された場合の搬入土の採取地は工事監督員と協議すること。搬入土については、事前に採取地で土質試験を２回（箇所）以上行い、工事監督員の了承を得てから埋め戻すものとする。

32. 技能士の活用について

1）受注者は、工事目的物の品質の向上を図るために、技能士（職業能力開発促進法に基づく有資格者）の積極的な活用に努めるものとする。

2）技能士の活用の有無にかかわらず技能士活用状況報告書（別記様式）を作成し、予定については着工時に、実績については完成時に提出すること。

3）技能士を活用する場合は、技能士であることを確認できる資料として、地域技能士会が発行する資格証明書、または技能検定合格書の写し、あるいは技能士手帳の写しを技能士活用状況報告書に添付すること。

33. 工事材料品質確認願

ＪＩＳマーク表示品以外の材料について工事材料品質確認願を提出すること。なお、セメントコンクリート製品一般、アスファルト混合物、路盤材（切込砂利、コンクリート再生骨材）の試験成績表等については、以下に挙げる取扱団体から発注者へ年度当初に一括提出されるので、提出を省略する。

資　　材　　名	取　　扱　　団　　体	特 記 事 項
コンクリート二次製品	十勝管内コンクリート二次製品協同組合	
アスファルト混合物	北海道舗装事業協会　帯広地区委員会	
路盤材（切込砂利）	十勝骨材共販協同組合	
路盤材（コンクリート再生骨材）	十勝再生骨材販売協同組合	

34. 週休2日工事の実施について

① 本工事は、完全週休２日（土日）及び月単位の「週休２日工事」の対象工事であり、当初予定価格は月単位の週休２日以上の達成を前提とした経費の補正を行っている。

② 受注者は、週休２日による施工を希望する場合、契約後、発注者と協議を行い、協議が整った場合に完全週休２日（土日）及び月単位の週休２日による施工を行うこととする。なお、月単位の週休２日が達成できない場合においても、通期の週休２日による施工を行わなければならない。

③ 完全週休２日（土日）とは、対象期間内の全ての週において、土日に現場閉所されている状態をいう。土日に加えて、受注者自らが土日以外にも現場閉所することは可能とする。受注者の責によらず、土日に施工を行わざるを得ない場合は、事前に協議した上で、土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。

月単位の週休２日とは、対象期間の全ての月において、４週８休以上（現場閉所日数（降雨、降雪等による予定外の現場閉所日を含む。）の割合（以下「現場閉所率」という。）が28.5%（８日／28日）以上の水準に達する状態）の現場閉所がされている状態をいう。

対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日（各種仮設物を撤去し、現場の清掃を完了した日）までの期間をいう。なお、年末年始６日間、夏期休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等）は含まない。後、週休２日の対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議し、現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。

④ 現場閉所とは、巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

⑤ 週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休２日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。

⑥ 週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。

ａ 受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。

ｂ 受注者は、実施結果を発注者へ報告する。

⑦ 発注者が必要に応じ週休２日の実施状況の聞き取り等を行う場合には、受注者は協力するものとする。

⑧ 補正の対象となる経費は、労務費、共通仮設費及び現場管理費とし、現場閉所の達成状況の結果、完全週休２日（土日）を達成した場合は、増額の設計変更を行い、月単位の週休２日に満たない場合は、減額の設計変更を行う。また、市場単価についても月単位の週休２日に満たない場合は設計変更を行う。

なお、その他労務費分が明らかとなっていない単価等については補正の対象としない。

⑨ 「週休２日工事」について、受注者を対象としたアンケート調査の依頼があった場合は協力するものとする。

⑩ 週休２日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期に影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内での期限を設ける必要がある場合は、対象期間外とできる場合があるので、受発注者間協議を行うこと。

⑪ その他の事項については、帯広市週休２日工事実施要領によるものとする。

35. 電子納品・情報共有（試行）

1）電子納品
① 本工事は、工事書類を電子成果品として納品することができる工事である。
② 電子納品の対象書類は、工事監督員と協議の上決定する。

2）工事施工情報共有
① 当該工事は、工事監督員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。
② 当該工事で使用する情報共有システムは次のものとする。
推奨システム名：北海道市町村版情報共有システム
ASP事業者：一般財団法人北海道建設技術センター
③ 工事監督員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は受注者が行うものとする。また利用開始日、ワークフロー機能の対象者等については工事監督員と協議の上決定する。
④ 受注者は、情報システムのサービス提供者と次の内容を含めた契約をする。
ア 情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整えること。
イ 情報共有システムのサービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに工事監督員及び受注者に連絡を行い、適正な処理を行うこと。
ウ 上記(イ)の場合において、情報共有システムのサービス提供者に重大な管理瑕疵があると工事監督員若しくは受注者が判断した場合、または復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者は情報共有システムのサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を中止できること。
⑤ 情報共有システムを利用する工事監督員及び受注者の費用は共通仮設費（技術管理費）の率分に含まれる。利用料金は情報共有システムへの登録料及び使用料である。
⑥ 詳細については工事監督員と協議すること。また、条件によっては活用を行わない場合があるので工事監督員と協議すること。

3）電子納品・工事施工中の情報共有の実施に伴う環境整備
受注者は、電子納品及び工事施工中の情報共有を行うにあたり、必要なハード環境及びソフト環境を予め保有している、または手配可能なこと。

4）成果品
本工事の電子納品対象書類は、情報共有システムへ登録し、工事監督員の承諾を得ること。

36. その他

~~1）道路関連工事との調整について~~

道路関連工事に起因により下水本管や雨・汚水桝、取付管に破損等が発生しないよう、道路工事業者と綿密な調整を行うこと。 また、道路改良工事後に下水道本管、雨水桝、取付管などに不具合が生じた場合は、工事業者双方が調整を行い、手直し工事等の措置を講じること。

2）過掘の防止について

管路掘削での過掘を防ぐために掘削底面の高さ管理を徹底すること。（過掘によって工事完成後に、下水道本管がたわんだことで本管閉塞した事例あり）また、地下水等の排水に伴い過掘した場合は、基礎砕石を使用して埋戻しを行うこと。

3）成果品収納箱

成果品を収める箱の詳細については別紙「工事成果品収納箱」によること。

4）舗装の切断作業時に発生する排水について

舗装切断作業に伴い切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については設計変更の対象とするため、必要な資料を提出の上、工事監督員と協議すること。

5）現場不符号について

設計図書と現場の状況等が異なる場合は、工事施工協議簿を交わさない限り工事に着手してはならない。

6）施工順序について

「西5条南11丁目」を先行して着手し、次に「西19条北2丁目」に着手すること。
「西19条北2丁目」の施工時期については施工箇所に面している「北海道酒類販売株式会社帯広支店」と打ち合わせを行うこと。

7）冬季施工について

本工事で、冬季施工に伴い当初設計から変更が生じた場合、速やかに監督員と協議し、必要に応じて設計変更で対応するものとする。

施　工　計　画　書

令和　　年　　月　　日

帯広市公営企業管理者　○○　○○　様

受注者　住 所

氏 名

工 事 名

上記工事について、施工計画書を下記のとおり提出します。

１．工事概要
２．計画工程表
３．現場組織表
４．指定機械
５．主要船舶・機械
６．主要資材
７．施工方法
８．施工管理計画
９．緊急時の体制及び対応
10．安全管理
11．交通管理
12．環境対策
13．現場作業環境の整備
14．建設副産物の適正処理計画
15．再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書
16．社内検査
17．その他

上記工事について、施工計画書を受理しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名

課　長	課長補佐	係　長	主　任	係

工 事 材 料 品 質 確 認 願

令和　　年　　月　　日

帯広市公営企業管理者　○○　○○　様

受注者　住 所

氏 名

工 事 名

上記工事について、工事材料の品質規格証明書を別紙のとおり提出しますので、ご確認願います。

上記工事について、工事材料の品質規格を確認しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名

課 長	課長補佐	係 長	主 任	係

課　長	課長補佐	係　長	主　任	係

施　工　体　制　報　告　書

令和　　年　　月　　日

帯広市公営企業管理者　○○　○○　様

受注者　住所

氏名

工　事　名

当該工事の施工体制を、別紙のとおり定めたので関係書類を添付して報告します。

令和　　年　　月　　日

産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表

受注者 住　所
氏　名

産廃種類：　　工事名：

番号	搬出日	運搬業者名 運転者名	運搬車両 車両番号	 積載可能重量	搬出先 （処分業者名）	処分量	累計処分量	備考
1	R1.10.31	㈱○○興業 ○△	1234	10t	□□工業	10.00 t	10.00 t	

実　施　数　量　（　合　計　）	0.00 t	
設　計　数　量　（　合　計　）	9.00 t	
差	-9.00 t	0%

工事看板記載仕様

○○○○○を
行っています

令和○年○月○日まで

時間帯 00:00～00:00

○○○下水道新設工事

発注者　帯広市上下水道部技術室下水道課
電話　６５局４２１８番

受注者　○○○建設株式会社
電話　○○局○○○○番

お願い

下水道工事のためご迷惑をお掛けしますが、よろしくご協力願います。

なお、お気付きの点は係員にお申し出下さい。

○○○建設株式会社

○○工事作業所

（電話）　○○局○○○○番

帯広市上下水道部技術室下水道課

（電話）　６５局４２１８番

注：　現場に施工業者の工事作業所及び現場代理人詰所等がない場合は、施工会社のみの記載とする。詳細は、共通仕様書による。尚、市街地については工事監督員と協議の上１／２サイズも設置許可とする。

工 事 施 工 協 議 簿

□指示 □承諾 □協議 □提出 □報告 □通知 書 （第 回）								
工 事 名								
工種、細目等								
□指示 □承諾 □協議 □提出 □報告 □通知 事 項								
□添付資料名							□図面 全 葉	

【工事監督員】 令和 年 月 日

上記事項について □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 する。

□特記事項

□工事内容の変更の対象と□しない。

□する。ただし、詳細については別途指示する。

【受 注 者】

上記事項について □了解しました。 □承諾願います。

□協議 □提出 □報告 します。

□特記事項

請負代金額	今回の変更による増減額	累計増減額	合計見込額	備考
千円	千円	0 千円	千円	#DIV/0!

確認欄	課長	課長補佐	係長	主任	監督員	現場代理人	主任技術者

（主 旨）

1 本様式は、工事に必要な指示、承諾、協議等を迅速かつ的確に行うためのものである。

2 該当する□内にレを記入すること。

工事施工協議簿　別紙1

記載者		内　　容
協議事項		
合意事項		

別　紙

○○共同企業体編成表

共同企業体運営委員会
- 委員長 ○○○○(○○建設株式会社)
- 委　員 ○○○○(○○建設株式会社)
- ○○○○(○○建設株式会社)

共同企業体工事事務所

所長○○（○○建設株式会社）

工務長○○（○○建設株式会社）

工務主任（班長）	
氏　名	会　社　名

工　務　係	
氏　名	会　社　名

事務長○○（○○建設株式会社）

事務主任（班長）	
氏　名	会　社　名

事　務　係	
氏　名	会　社　名

令和　　年　　月　　日

監督員
様

（受注者名）
現場代理人

段　階　確　認　願　（第　　回）

下記について、段階確認をお願いします。

記

段階確認の内容

工　事　名				実 施 希 望 日	令和　　年　　月　　日	
工　種	細　目　等	品 質 規 格	区域・測点等	数　量　等	呼　　称	備　　考

上記の段階確認について、以下のとおり実施します。

監督員

実 施 日 時	令和　　年　　月　　日　　時から	実 施 者 名	
実 施 場 所	□工事現場、□制作工場、□（実施場所）		
実 施 方 法	□臨　場、□机　上		
必 要 書 類	□設計図書、□測量結果、□出来形図等、□品質規格証明等 □施工管理記録、□写真、□（その他必要書類等）		
特 記 事 項			

令和　　年　　月　　日（　）の段階確認の結果、設計図書のとおり施工されて
□いる。□いない。　□詳細については、別途指示する。

令和　　年　　月　　日
監督員

（主　旨）
本様式は、現場代理人が工事監督員の段階確認を受ける必要がある場合に、工事監督員に提出するものである。

（作成上の注意）
該当する□内にレを記入すること。

○ 交通誘導警備員の資格について

1　本工事は、市街地に係る工事現場であるため、交通誘導警備員は警備業法に定める警備員であって、下表に示す交通誘導警備業務に係る1級又は2級検定合格者を配置すること。

資　　格	確 認 資 料
交通誘導警備業務に係る1級又は2級検定合格警備員	交通誘導警備業務に係る1級又は2級検定合格証明書（写し）

2　交通誘導警備員の配置に当っては、交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1級又は2級検定合格警備員を1名以上とすること。

3　交通誘導警備員の人数が確認出来る資料を成果品として提出すること。

4　資格等を確認できる資料(写し)として下記を施工計画書に添付すること。

（表）

54

第　　号

写真　合　格　証　明　書

住所

スタンプ　氏名

（　年　月　日生）

年　月　日　　公安委員会　印

85.6ミリ

（裏）

備考		

○ 交通誘導警備員について

1 配 置 方 法　☑ 起終点に各1名　☐ 歩道部　☐ その他（　三叉交差点　四叉交差点　）

別紙参照

2 期　　間　本工事の掘削開始時から舗装復旧完了時までとする。尚、砂利道の場合は、埋戻し完了まで。

3 そ　の　他　必ず旬報等で設計と対比できるように管理し成果品として提出すること。尚、状況写真等も提出すること。

（別紙）

建設発生土受入契約書

工　事　名	※工事請負契約書に記載されている工事名
発注者名称	帯広市公営企業管理者
排出場所	※工事請負契約書に記載されている工事場所
受入場所	※特記仕様書に記載されている場所
受入数量	※設計数量　〇〇〇 m3
受　入　費	〇〇〇円/m3
受入期間	令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日
支払期限	請求書を受理した日から３０日以内

上記のとおり、建設発生土の受入者（以下「甲」という。）と建設発生土の搬入者（以下「乙」という。）は、建設発生土の受入に関し契約を締結し、この契約の締結を証するため本契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有するものとする。

発注者にはコピーを提出すること

令和　　年　　月　　日

甲　住　所

名　称

代表者　　㊞

乙　住　所

名　称

代表者　　㊞

工事請負契約書と同一とする

（別紙）

令和　　年　　月　　日

建設発生土受入証明書

搬入業者　　様

受入者　　住　所
氏　名

建設発生土の受入について、下記のとおりであることを証明いたします。

工　事　名	令和〇〇年度 第〇〇工区 下水道新設工事(雨水or汚水)
受 入 数 量	〇〇〇m3
受入完了日	令和　　年　　月　　日

上記の建設発生土の受入について確認しました。
令和　　年　　月　　日
工事監督員職氏名　　印

（様式７）

再 資 源 化 等 報 告 書

令和　　年　　月　　日

帯広市公営企業管理者　○○　○○　様

受注者　住所

氏名　　印

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。

記

１，工事の名称

２，工事の場所

３，再資源化等が完了した年月日　　令和　　年　　月　　日

４，再資源化等をした施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施　設　の　名　称	所　　在　　地

５，特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用　　万円

６，再生資源利用実施書（様式１）　　別紙のとおり

７，再生資源利用促進実施書（様式２）　　別紙のとおり

令和　　年　　月　　日

帯広市公営企業管理者　○○　○○　様

（受注者）
住所
氏名　　㊞

現　場　発　生　品　調　書
（第　　回）

工事によって生じた現場発生品について、下記のとおり引き渡します。

記

現場発生品の内容

工　事　名						
引渡希望時期						
工　種	品　名	品　質　規　格	数　量	呼　称	生産等区分	引　渡　場　所

（引渡場所が設計図書に記載されていない場合）

現場発生品（品名等）の引渡場所について、上記のとおり指示する。

監督員
㊞

（主旨）
本様式は、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合に提出するものである。

（作成上の注意）
1　生産等区分には、解体材、発生材等を区分して記入すること。
2　引渡場所が設計図書に記載されていない場合は、工事監督員の指示によること。

〈理由書例〉

排出ガス対策型建設機械を使用できない理由書

令和　　年　　月　　日

（工事監督員）　様

（受注者名）　　㊞

工　事　名			
現　場 代 理 人 名			
機　械　名		規　　格	
当該工事で使用できない理由 （例）　自社持機械を使用し、排出ガス浄化装置を装着するには資金不足のため			
今後の使用方針 （例）　資金調達が出来次第、排出ガス浄化装置を設置する予定（１年後を予定）			
機　械　名		規　　格	
当該工事で使用できない理由 （例）　自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場にないため			
今後の使用方針 （例）　自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場に追加されしだい、装着する予定			

〈施工計画書例〉

使 用 機 械 一 覧

機　　種	規　格	台 数	使　用　工　種	排出ガス対策	その他
			（記入例） 土砂掘削 岩盤掘削 法面整形 路盤工締固め	（記入例） 排対 浄化装置付 非排対	

（別　紙）

令和　　年　　月　　日

（受注者）

様

（住　所）
（再資源化施設名）

印

再生骨材の出荷確認について（回答）

令和　　年　　月　　日に貴社より依頼のありましたこのことについて、次のとおり回答します。

記

１　工事名

２　出荷できる再生骨材の規格、出荷可能数量及び出荷時期

規　　格	出荷可能数量（m^3）	出荷時期	備　　考

（例）

課長	課長補佐	係長	監督員

休日・夜間作業の届出書

令和　　年　　月　　日

監督員　○○ ○○　様

受　注　者　　○ ○ ○ ○ ○ 株式会社
現場代理人　　□□ □□

工 事 名
理　　由　工程に多少遅れがあり、解消するため
期　　間　令和　　年　　月　　日（ ）

工　　種	作　業　内　容	備　　考
舗装打ち換え工	舗装版切断	作業員
伸縮継手工	〃	交通誘導警備員2人
		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ

緊 急 連 絡 体 制

帯広市対応者

帯 広 市 上 下 水 道 部 技 術 室 下 水 道 課 休日・夜間　　当直TEL　0155-24-4111	○ ○ ○ ○ ○ 株式会社 代表取締役　　○○ ○○ 本社 0155-00-0000
監督員 係　　員　○○ ○○	現場代理人　　□□ □□ （工事担当）　　携帯090-0000-0000
係　　長	常務取締役　　△△ △△ 携帯090-0000-0000
課　　長	専務取締役　　○○ ○○ 携帯090-0000-0000

課長	課長補佐	係長	監督員

（例）

履　行　報　告　書

工事名			
工　期	令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで		
日　付	令和　　年　　月　　日　（　　月分）　（予定）		
月　別	予定工程　％ （　）は工程変更後	実施工程　％	備　　考

予定は前日、実施は後日
（休日を除く）

（記事欄）

※社内検査、段階確認、安全大会等を記載する。

（作成上の注意）

1　報告は、原則毎月とし、工事監督員へ提出すること。

2　予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入すること。

3　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入すること。

（記載例）
履行報告書（別紙）

No.

提出年月日　令和　　年　　月　　日

月日	曜日	予定 工種施工内容	実績 予定どおり実施済	実績 変更実績内容	天候	降雨量（降雪量）
		路盤工SP100.00-SP200.00	○	予定どおりの場合		
		歩道路盤工SP10.00-SP20.00	×	歩道路盤工SP10.00-SP30.00		
				実績に記載。		

予定は前日、実績は後日（休日を除く）。


※社内検査、段階確認、安全大会等を記載する。

前月末の出来高
%
月　日 現在の出来高
%

工事成果品収納箱

（１）工事成果品収納箱は、プラスチック製　幅４２０×高さ３００×長さ７８０㎜を使用すること。
※但し、電子納品の活用等により成果品が少ない時は工事監督員と協議の上、これより小さい箱やドッチファイルを使用しても良い。
（２）収納箱の色は、　補助ー青　単独ー赤　とし、その他の工事については工事監督員の指示に従うこと。
（３）収納箱引出し前面部に下記タイトルを貼付すること。

外枠着色指定	
	青
	橙
	紫
	赤



	着色指定	事業指定
	ピンク	補助雨水
	茶	補助汚水
	緑	補助雨汚水
	水色	単独雨水
○	黄	単独汚水
	白	単独雨汚水

↑　本工事該当○印

社 内 検 査 計 画 書

令和　　年　　月　　日

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

受注者　住 所

氏 名

工 事 名

上記工事について、社内検査計画書を別紙のとおり提出しますので、ご確認願います。

上記工事について、社内検査計画書を確認しました。

令和　　年　　月　　日

監督員職氏名

社 内 完 成 検 査 報 告 書

令和　　年　　月　　日

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

受注者　　住　所

氏　名

工事名

上記工事について、社内検査を行った結果、完成と認められるので報告します。

検 査 年 月 日　　令和　　年　　月　　日

検査員職氏名

立 会 人 氏 名

令和　　年　　月　　日

施　工　実　績

帯広市公営企業管理者　○○　○○　様

会社名
担当責任者
TEL
FAX

1　試験施工結果

（1）施工労務

職種 / 工種名	施工量	施工日数	日当たり施工量	作業人員		
				土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員

（注）作業人員は、８時間/人として換算すること。

（2）施工機械

工 種 名	機 械 名	規　格	運 転 時 間

2　施工結果（全工事量）

（1）施工労務

職種 / 工種名	施工量	施工日数	日当たり施工量	作業人員		
				土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員

（注）作業人員は、８時間/人として換算すること。

（2）施工機械

工 種 名	機 械 名	規　格	運 転 時 間

令和　　年　　月　　日

借　　受　　書

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

受注者　　住　所
氏　名

下記のとおり図書等について借受けました。

工　事　名　　第〇〇工区下水道新設工事
借 受 場 所　　帯広市上下水道部技術室下水道課
借 受 期 間　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日
返納予定日　　令和　　年　　月　　日

借受品明細

品　　目	品質・規格・性能	単位	貸与数量

注意事項

・帯広市個人情報保護条例第４条に基づき、借受品に含まれる個人情報が、借受者以外の第三者に漏洩することがないように、取扱いには十分注意すること。
・借受期間中に、物品の紛失、損傷、汚損等が発生した場合は、借受者の責任において復元すること。
・借受品の転貸は絶対にしないこと。

上記の図書等の貸出しについて確認しました。
令和　　年　　月　　日
監督員職氏名

令和　　年　　月　　日

返　　納　　書

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇　様

受注者　　住　所
　　氏　名

下記のとおり図書等について返納いたします。

工　事　名　　第〇〇工区下水道新設工事
返 納 場 所　　帯広市上下水道部技術室下水道課
借 受 期 間　　令和　　年　　月　　日　～　令和　　年　　月　　日
返納予定日　　令和　　年　　月　　日

借受品明細

品　　目	品質・規格・性能	単位	貸与数量

上記の図書等の返納について確認しました。
令和　　年　　月　　日
監督員職氏名

別記様式

技 能 士 活 用 状 況 報 告 書
（予　定・実　績）

※予定・実績のどちらかに〇をつけること。

令和　　年　　月　　日

帯広市公営企業管理者　〇〇　〇〇様

受注者 住 所

氏 名

1　工事名等

工 事 番 号		工 事 箇 所		請 負 代 金 額	
工　事　名					

2　技能士活用状況等

工事種別			技能士検定職種	予定				実績						
				技能士の活用予定の有無	当該工事に従事予定の技能士氏名(1名)及び技能士数			当該工事に従事した労働者数(実人員)						
								技能士				技能士以外	計	
	工種	該当の有無			級別	氏名	左の者を含む技能士数	特級	1級	2級	左以外の級			
1	地盤改良(ウエルポイント)工		ウエルポイント施工				人	人	人	人	人	人	0	人
2	コンクリート工		型枠施工				人	人	人	人	人	人	0	人
3			コンクリート圧送施工(注)				人	人	人	人	人	人	0	人
4			鉄筋施工				人	人	人	人	人	人	0	人
5	積ブロック工		コンクリート積みブロック施工				人	人	人	人	人	人	0	人
6	さく井工		さく井				人	人	人	人	人	人	0	人
7	コンクリート補修工		樹脂接着剤注入施工				人	人	人	人	人	人	0	人
8	石積み工		石材施工				人	人	人	人	人	人	0	人
9	植栽工		造園(注)				人	人	人	人	人	人	0	人
10	塗装工		塗装(注)				人	人	人	人	人	人	0	人
11	とび工		とび				人	人	人	人	人	人	0	人
12	防水工		防水施工				人	人	人	人	人	人	0	人
13	区画線工		路面標示施工(注)				人	人	人	人	人	人	0	人
14	上記以外の工種						人	人	人	人	人	人	0	人
合　計							0　人	0　人	0　人	0　人	0　人	0　人	0	人

注　「コンクリート圧送施工」、「造園」、「路面標示施工」、「塗装」の4職種については、平成22年4月10日以後に入札の公告等を行う工事から、土木工事における活用状況を工事施行成績評定において評価することとしています。

【予定】記載方法等
※1　当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「〇」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14　上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「〇」を記載してください。
※2　「該当の有無」欄に「〇」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「〇」を、技能士を活用する予定が無い場合は「×」を記載してください。
※3　「技能士の活用予定の有無」欄に「〇」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を1名分記載するとともに、従事予定の技能士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。
※4　「14　上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※3と同様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。
※5　この報告書(予定)は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

【実績】記載方法等
※1　この報告書(実績)は、報告書(予定)の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「〇」を記載し、実績のみ必要事項を記載してください。
※2　「該当の有無」欄に「〇」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員(氏名の総数)を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載してください。
なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
※3　この報告書(実績)は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。

別記様式

留意事項(予定)

技 能 士 活 用 状 況 報 告 書
(予 定・実 績)

予定に「○」をつける

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

令和○○年○○月○○日

帯広市公営企業管理者 ○○ ○○様

契約書の内容を忘れずに記入してください。

受注者 住 所 帯広市○○条○○丁目○○番地

氏 名 ○○○建設株式会社

提出年月日は必ず記載してください

1 工事名等

工事番号	○○○○	工事箇所	帯広市○○条○○丁目	請負代金額	○○○,○○○,○○○円
工事名	第○工区下水道新設工事				

2 技能士活用状況等

該当する工種があった場合は、「○」をつけてください
※技能士活用有無に関わらず、いずれかに必ず「○」がつきます

	工事種別	予定					実績					
	工種	該当の有無	技能士検定職種	技能士の活用予定の有無	当該工事に従事予定の技能士氏名(1名)及び技能士数			当該工事に従事した労働者数(実人員)					
					級別	氏名	左の者を含む技能士数	技能士				技能士以外	計
								特級	1級	2級	左以外の級		
1	地盤改良(ウエルポイント)工		ウエルポイント施工				人	人	人	人	人	人	0 人
2		○	型枠施工	×			人	人	人	人	人	人	0 人
3	コンクリート工	○	コンクリート圧送施工	○	1	○○ ○○	4 人	人	人	人	人	人	0 人
4		○	鉄筋施工	○		未 定	6 人	人	人	人	人	人	0 人
5	積ブロック工	○	コンクリート積みブロック施工	×			人	人	人	人	人	人	0 人
6	さく井工		さく井				人	人	人	人	人	人	0 人
7	コンクリート補修工	※1	樹脂接	※2		※3	人	人	人	人	人	人	0 人
8	石積み工		石材施				人	人	人	人	人	人	0 人
9	植栽工		造園				人	人	人	人	人	人	0 人
10	塗装工		塗装				人	人	人	人	人	人	0 人
11	とび工		とび				人	人	人	人	人	人	0 人
12	防水工		防水施				人	人	人	人	人	人	0 人
13	区画線工		路面標示施工				人	人	人	人	人	人	0 人
14	上記以外の工種	○	(例) 建築配管 ※4	○	2	□□ □□	2 人	人	人	人	人	人	0 人
	合計		技能士を活用しない場合、この欄は空欄とします				12 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人

該当工種に対する活用予定を「○」「×」で記入

技能士数は、実人員(氏名の総数)で記入願います

該当工種に対する活用予定を「○」「×」で記入

「14」の記載に注意

合計の人数が合っているか確認してください

【予定】記載方法等
※1 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14 上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。
※2 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する予定が無い場合は「×」を記載してください。
※3 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を1名分記載するとともに、従事予定の技能士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。
※4 「14 上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※3と同様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。
※5 この報告書(予定)は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

【実績】記載方法等
※1 この報告書(実績)は、報告書(予定)の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載してください。
※2 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員(氏名の総数)を技能士とそれ以外に分けて記載してください。
なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
※3 この報告書(実績)は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。

記載にあたっては、※1～※4を一読願います。

別記様式

留意事項(実績)

技 能 士 活 用 状 況 報 告 書
（予 定・実 績）

※予定・実績のどちらかに○をつけること。

実績に「○」をつける

令和○○年○○月○○日

帯広市公営企業管理者 ○○ ○○様

最終実績の内容を忘れずに記入してください。

受注者 住 所 帯広市○○条○○丁目○○番地

氏 名 ○○○建設株式会社

提出年月日は必ず記載してくださ

1 工事名等

工 事 番 号	○○○○	工 事 箇 所	帯広市○○条○○丁目	請 負 代 金 額	○○○，○○○，○○○円
工 事 名	第○工区下水道新設工事				

2 技能士活用状況等

工事種別				予定				実績						
					当該工事に従事予定の技能士氏名(1名)及び技能士数			当該工事に従事した労働者数(実人員)						
	工種	該当の有無	技能士検定職種	技能士の活用予定の有無	級別	氏名	左の者を含む技能士数	技能士 特級	技能士 1級	技能士 2級	技能士 左以外の級	技能士以外	計
1	地盤改良(ウエルポイント)工		ウエルポイント施工				人	人	人	人	人	人	0 人
2	コンクリート工	○	型枠施工	×			人	0 人	0 人	0 人	0 人	5 人	5 人
3	コンクリート工	○	コンクリート圧送施工	○	1	○○ ○○	4 人	0 人	2 人	2 人	0 人	0 人	4 人
4	コンクリート工	○	鉄筋施工	○		未 定	6 人	0 人	2 人	1 人	1 人	2 人	6 人
5	積ブロック工	○	コンクリート積みブロック施工	×			人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
6	さく井工		さく井				人	人	人	人	人	人	0 人
7	コンクリート補修工	※1	樹脂接着剤注入施工				人	人	人	※2 人	人	人	0 人
8	石積み工		石材施工				人	人	人	人	人	人	0 人
9	植栽工		造園				人	人	人	人	人	人	0 人
10	塗装工		塗装				人	人	人	人	人	人	0 人
11	とび工		とび				人	人	人	人	人	人	0 人
12	防水工		防水施工				人	人	人	人	人	人	0 人
13	区画線工		路面標示施工				人	人	人	人	人	人	0 人
14	上記以外の工種	○		×			人	0 人	0 人	0 人	0 人	6 人	6 人
合 計							10 人	0 人	4 人	3 人	1 人	13 人	21 人

合計の人数が合っているか確認してください

人数は、延べ人数ではなく、『氏名の総数』を記載します

技能士以外の労働者数も記載が必要です

【予定】記載方法等
※1 当該工事において、1～13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記
なお、1～13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14 上記以外の工種」欄に「○」を記載してください。
※2 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する予定が無い場合は「×」を記載してください。
※3 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種について、従事予定の技能士の級別及び氏名を1名分記載するとともに、従事予定の技能士数を記載してください。
なお、技能士の氏名が未定の場合は、「未定」と記載してください。
※4 「14 上記以外の工種」欄に「○」を記載した場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種と同様に記載してください。
なお、複数の職種が従事する場合は、主な職種を1つ記載してください。
※5 この報告書(予定)は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。

設計変更等で工種が増えた場合のみ「○」を追加します（工種が減の場合は削除しない）

予定の記載内容は変更しない


合計の人数が合っているか確認してください

記載にあたっては、※1～※2を一読願います。

【実績】記載方法等
※1 この報告書(実績)は、報告書(予定)の記載内容に追記して作成してください。その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変更しないでください。ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載してください。
※2 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員(氏名の総数)を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載してください。
なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。
※3 この報告書(実績)は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。


工事位置図①

西5条南11丁目



工事位置図②

西19条北2丁目



概数として扱う 数量一覧表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当初	事業区分	下水道
					工事区分	管路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管路		式		1		
管きょ工(開削)＜管径250mm＞		式		1		
管布設工		式		1		
殻運搬	D=4.5km	m3		0.02		概数
殻処理		m3		0.02		概数
付帯工		式		1		
舗装版破砕工		式		1		
殻運搬	舗装版破砕	m3		1		概数
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		1		概数
汚泥処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		0.01		概数
排水構造物撤去工		式		1		
殻運搬	D=4.5km	m3		0.2		概数
殻運搬	D=4.5km	m3		0.2		概数

概数として扱う 数量一覧表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当初	事業区分	下水道
					工事区分	管路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
殻処分		m3		0.2		概数
殻処分		m3		0.2		概数

概数として扱う 数量一覧表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目	当初	事業区分	下水道
					工事区分	管路

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管路		式		1		
付帯工		式		1		
舗装版破砕工		式		1		
殻運搬	舗装版破砕	m3		9		概数
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		9		概数
汚泥処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		0.3		概数
排水構造物撤去工		式		1		
殻運搬	D=3.1km	m3		1		概数
殻処分		m3		1		概数

工　事　数　量　総　括　表

工事名　　下水道管渠新設工事その1

帯広市上下水道部技術室下水道課

工事数量総括表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目			(当 初)	事業区分	下水道	
							工事区分	管路	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要	
								現場条件	単位	数量
管路				式		1				
管きょ工(開削)＜管径250㎜＞				式		1				
管路土工				式		1				
(管路掘削)				(m3)		(37)		＜ 1 m3当たり ＞ 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	 m3	 1
(管路掘削)				(m3)		(33)		＜ 1 m3当たり ＞ 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	 m3 m3	 1 1
(管路掘削)				(m3)		(22)		＜ 1 m3当たり ＞ 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み 土砂受入費	 m3 m3 m3	 1 1 1
(管路埋戻)				(m3)		(41)		＜ 1 m3当たり ＞ 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	 m3	 1

工事数量総括表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目			(当 初)	事業区分	下水道	
							工事区分	管路	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要	
								現場条件	単位	数量
(管路埋戻)				(m3)		(37)		< 1 m3当たり > 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み 積込(ルーズ)	m3 m3 m３	1 1 1
管布設工				式		1				
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管				m		31		< 1 m当たり > ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工 (市場単価)	m	1
継手類			くら型マンホール継手 φ250 ×1050	箇所		1		< 1 箇所当たり > リブくら型マンホール継手	個	1
(継手類)			くら型マンホール継手 φ250 ×1400	(箇所)		(1)		< 1 箇所当たり > リブくら型マンホール継手	個	1
マンホール削孔接続			既設2号マンホール 削孔径φ356 【 生モルタル｜配合1 : 3 混合B種 C=530 】	箇所		1		< 1 箇所当たり > マンホール削孔費 モルタル充填 ます接続工	箇所 m３ 箇所	1 0.002 1
モルタル充填			新設1号MH 削孔なし 【 生モルタル｜配合1 : 3 混合B種 C=530 】	箇所		1		< 1 箇所当たり > モルタル充填 ます接続工	m３ 箇所	0.001 1

工事数量総括表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目			(当 初)	事業区分	下水道	
							工事区分	管路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
							現場条件	単位	数量
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続		新設1号MH 削孔径φ252 【 生モルタル｜配合1：3 混合B種 C=530 】	箇所		1		＜ 1 箇所当たり ＞ マンホール削孔費 モルタル充填 ます接続工	 箇所 m3 箇所	 1 0.001 1
(殻運搬)		D=4.5km 【 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ｜10t 積級 】【 タイヤ損耗費｜10t 積級 良好 供用日 】	(m3)		(0.02)		＜ 1 m3当たり ＞ 殻運搬	m3	1
(殻処理)		【 コンクリート 塊受入費｜有筋 30cm程度の大きさ 】	(m3)		(0.02)		＜ 1 m3当たり ＞ 処分費(t)	t	2.5
管基礎工			式		1				
砂基礎			m		30		＜ 1 m当たり ＞ 砂基礎設置工(機械施工)(市場単価) 切込砂利	m3 m3	0.6 0.7
管路土留工			式		1				
(たて込み簡易土留)		H=2.5m	(m)		(32)		＜ 1 m当たり ＞ 建込工(たて込み簡易土留) 引抜工(たて込み簡易土留)	m m	1 1

工事数量総括表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目			(当 初)	事業区分	下水道		
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件	単位	数量
(たて込み簡易土留)			H=2.0m	(m)		(10)		< 1 m当たり > 建込工 (たて込み簡易土留) 引抜工 (たて込み簡易土留)	 m m	 1 1
たて込み簡易土留賃料等			H=2.5m 在場日数15日	式		1		< 1 式当たり > たて込み簡易土留賃料等	 式	 1
埋設物防護工				式		1				
(埋設物防護)				(式)		(1)		< 1 式当たり > H鋼・吊り 防護設置撤去 H形鋼 特殊割押輪 メカニカル継手工	 箇所 kg 個 口	 14 327 10 10
(管明示シート 工)				(m)		(29)		< 1 m当たり > 管明示シート 工	 m	 1
(管明示シート)				(巻)		(1)		< 1 巻当たり > 埋設標識シート	 巻	 1
ﾏﾝﾎｰﾙ工				式		1				
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工				式		1				

工事数量総括表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目			(当 初)	事業区分	下水道		
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件	単位	数量
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ			No.1MH 【 生コンクリ ート 普通ポルト ランド ＡＥ減水剤(促進型) 使用	C-4 18-5-40 】	箇所		1	＜ 1 箇所当たり ＞		
								組立マンホール設置工（市場単価）	箇所	1
								グラウンド マンホール鋳鉄蓋	組	1
								レベル調整駒(3ヶ セット)	組	1
								緊結用ボルト・ ナット (3本セット)	組	1
								調整ボルト 保護スリ ーブ(3ヶ セット)	組	1
								無収縮モルタル	ｍ３	0.01
								調整リ ング	個	2
								斜壁	個	1
								直壁	個	1
								管取付	個	1
								底板	個	1
								コンクリ ート	ｍ３	0.2
								型枠	ｍ２	0.3
								切込砂利	ｍ３	0.3
取付管およびます工				式		1				

工事数量総括表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目			(当 初)	事業区分	下水道		
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件	単位	数量
管路土工				式		1				
(床掘り)				(m3)		(0.2)		< 1 m3当たり > 床掘り	m３	1
(埋戻し)				(m3)		(0.2)		< 1 m3当たり > 埋戻し	m３	1
取付管布設工				式		1				
取付管			MH接続	箇所		1		< 1 箇所当たり > 取付管布設および支管取付工（市場単価）	箇所	1
本管切廻工				式		1				
管路土工				式		1				
(床掘り)				(m3)		(10)		< 1 m3当たり > 床掘り	m３	1
(埋戻し)				(m3)		(11)		< 1 m3当たり > 埋戻し	m３	1
付帯工				式		1				
舗装版破砕工				式		1				

工事数量総括表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目			(当 初)	事業区分	下水道	
							工事区分	管路	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要	
								現場条件	単位	数量
殻運搬			舗装版破砕 【 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ｜１０ｔ 積級 】【 タイヤ損耗費｜１０ｔ 積級 良好 供用日 】	m3		1		＜ 1 m3当たり ＞ 殻運搬	ｍ３	1
殻処分			ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【 アスファルト 塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ 】	m3		1		＜ 1 m3当たり ＞ 処分費(t)	t	2.19
汚泥処分			ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		0.01		＜ 1 m3当たり ＞ 産業廃棄物中間処理料金	t	1.1
(舗装版切断)				(m)		(7)		＜ 1 m当たり ＞ 舗装版切断	m	1
舗装版破砕			ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2		11		＜ 1 m2当たり ＞ 舗装版破砕	ｍ２	1
舗装復旧準備工				式		1				
不陸整正			無し	m2		19		＜ 1 m2当たり ＞ 不陸整正	ｍ２	1
ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工				式		1				
特殊ブロック舗装			平板ブロック	m2		49		＜ 1 m2当たり ＞ 特殊ブロック舗装	ｍ２	1
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装			点字ブロック	m2		9		＜ 1 m2当たり ＞ 特殊ブロック舗装	ｍ２	1

工事数量総括表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目			(当 初)	事業区分	下水道		
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件	単位	数量
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工				式		1				
凍上抑制層(歩道部)			切込砂利0～80㎜級 t=22cm 【 切込砂利｜０ ～８０ ㎜ 】	m2		9		＜ 1 m2当たり ＞ 下層路盤(歩道部)	ｍ２	1
下層路盤(歩道部)			切込砂利0～40㎜級 t=20cm 【 切込砂利｜０ ～４０ ㎜ 】	m2		9		＜ 1 m2当たり ＞ 下層路盤(歩道部)	ｍ２	1
上層路盤(歩道部)			ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理 t=5cm 【 アスファルト 安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％ 歩道用 厚さ１ｃｍ 】	m2		11		＜ 1 m2当たり ＞ 上層路盤(歩道部)	ｍ２	1
表層(歩道部)			各種(2.10以上2.20t/m3未満) 30㎜1.4m以上 【 細粒度アスファルト 混合物｜Ａｓ 量６．５～８．５％ 歩道用 】【 アスファルト 乳剤｜ＰＫ－４ タックコート 用 】	m2		11		＜ 1 m2当たり ＞ 表層(歩道部)	ｍ２	1
ﾌﾞﾛｯｸ舗装復旧工				式		1				
凍上抑制層(歩道部)			切込砂利0～80㎜級 t=11cm 【 切込砂利｜０ ～８０ ㎜ 】	m2		41		＜ 1 m2当たり ＞ 下層路盤(歩道部)	ｍ２	1
下層路盤(歩道部)			切込砂利0～40㎜級 t=10cm 【 切込砂利｜０ ～４０ ㎜ 】	m2		59		＜ 1 m2当たり ＞ 下層路盤(歩道部)	ｍ２	1
特殊ブロック舗装			平板ブロック	m2		49		＜ 1 m2当たり ＞ 特殊ブロック舗装	ｍ２	1

工事数量総括表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目			(当 初)	事業区分	下水道		
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件	単位	数量
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装			点字ブロック	m2		9		＜ 1 m2当たり ＞ 特殊ブロック 舗装	ｍ２	1
排水構造物撤去工				式		1				
(管路掘削)				(m3)		(4)		＜ 1 m3当たり ＞ 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	m3	1
(管路埋戻)				(m3)		(4)		＜ 1 m3当たり ＞ 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み 積込(ルーズ)	m3 m3 ｍ３	1 1 1
(既設管撤去)			φ400	(m)		(2)		＜ 1 m当たり ＞ 鉄筋コンクリ ート 管撤去工	m	1
(コンクリ ート 構造物取壊し)				(m3)		(0.2)		＜ 1 m3当たり ＞ 構造物とりこわし	ｍ３	1
殻運搬			D=4.5km 【 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] |１０ｔ 積級 】【 タイヤ損耗費 |１０ｔ 積級 良好 供用日 】	m3		0.2		＜ 1 m3当たり ＞ 殻運搬	ｍ３	1
殻運搬			D=4.5km 【 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] |１０ｔ 積級 】【 タイヤ損耗費 |１０ｔ 積級 良好 供用日 】	m3		0.2		＜ 1 m3当たり ＞ 殻運搬	ｍ３	1

工事数量総括表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目			(当 初)	事業区分	下水道		
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件	単位	数量
(殻処分)			【コンクリート塊受入費｜無筋 ３０ｃｍ程度の大きさ 】	(m3)		(0.2)		＜ 1 m3当たり ＞ 処分費(t)	t	2.35
(殻処分)			【コンクリート塊受入費｜有筋 ３０ｃｍ程度の大きさ 】	(m3)		(0.2)		＜ 1 m3当たり ＞ 処分費(t)	t	2.5
排水構造物復旧工				式		1				
既設道路縦断管復旧				式		1		＜ 1 式当たり ＞ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工 鉄筋コンクリート管 砕石基礎設置工(機械施工)(市場単価) 切込砂利	 m 本 m3 m３	 2 2 0.2 0.2
仮設工				式		1				
交通管理工				式		1				
(交通誘導警備員)				(人日)		(20)		＜ 1 人日当たり ＞ 交通誘導警備員A	人日	1
(交通誘導警備員)				(人日)		(10)		＜ 1 人日当たり ＞ 交通誘導警備員B	人日	1
直接工事費				式		1				

工事数量総括表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目			(当 初)	事業区分	下水道		
							工事区分	共通仮設費		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
						現場条件	単位	数量
共通仮設		式		1				
共通仮設費		式		1				
運搬費		式		1				
(仮設材運搬費)	H=2.5m 【 積込み荷卸し 費(仮設材等)	(t)		(14.6)		< 1 t当たり > 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等 仮設材等の積込み取卸し 費	t t	2 1
現場環境改善費(率計上)		式		1				
共通仮設費(率計上)		式		1				
純工事費		式		1				
現場管理費		式		1				
工事原価		式		1				
一般管理費等		式		1				

工事数量総括表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目			(当 初)	事業区分	下水道	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要	
								現場条件	単位	数量
工事価格				式		1				
消費税相当額				式		1				
工事費計				式		1				

工事数量総括表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目			(当 初)	事業区分 工事区分	下水道 管路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件		単位	数量
管路			式		1					
管きょ工(開削)＜管径200㎜＞			式		1					
管路土工			式		1					
(管路掘削)			(m3)		(31)		＜ 1 m3当たり ＞ 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	1
(管路掘削)			(m3)		(16)		＜ 1 m3当たり ＞ 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み		m3 m3	1 1
(管路掘削)			(m3)		(53)		＜ 1 m3当たり ＞ 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み 土砂受入費		m3 m3 m3	1 1 1
(管路埋戻)			(m3)		(35)		＜ 1 m3当たり ＞ 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		m3	1

工事数量総括表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目			(当 初)	事業区分	下水道		
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件		単位	数量
(管路埋戻)			(m3)		(18)		＜ 1 m3当たり ＞ 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み 積込(ルーズ)		m3 m3 m３	1 1 1
管布設工			式		1					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管			m		2		＜ 1 m当たり ＞ 硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		m	1
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管			m		40		＜ 1 m当たり ＞ ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価）		m	1
(継手類)		くら型マンホール継手 φ200 ×1050	(箇所)		(1)		＜ 1 箇所当たり ＞ くら型マンホール継手		個	1
(継手類)		VU×PRP変換継手	(箇所)		(1)		＜ 1 箇所当たり ＞ VU-PRP受口-リブ差口変換継手		個	1
モルタル充填		新設1号MH 削孔なし 【 生モルタル｜配合1 : 3 混合B 種 C=530 】	箇所		1		＜ 1 箇所当たり ＞ モルタル充填 ます接続工		m３ 箇所	0.001 1
管基礎工			式		1					

工事数量総括表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目			(当 初)	事業区分	下水道		
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件	単位	数量
砂基礎				m		2		＜ 1 m当たり ＞ 砂基礎設置工(機械施工)(市場単価) 砂	m3 m３	0.4 0.5
砂利基礎				m		40		＜ 1 m当たり ＞ 砂基礎設置工(機械施工)(市場単価) 切込砂利	m3 m３	0.4 0.5
管路土留工				式		1				
(たて込み簡易土留)			H=2.5m	(m)		(43)		＜ 1 m当たり ＞ 建込工(たて込み簡易土留) 引抜工(たて込み簡易土留)	m m	1 1
(たて込み簡易土留賃料等)			H=2.5m 在場日数12日	(式)		(1)		＜ 1 式当たり ＞ たて込み簡易土留賃料等	式	1
ﾏﾝﾎｰﾙ工				式		1				
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工				式		1				

工事数量総括表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目			(当 初)	事業区分	下水道		
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件	単位	数量
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ			No.1MH 【 生コンクリ ート 普通ポルト ランド ＡＥ減水剤(促進型) 使用	C-4 18-5-40 】	箇所		1	＜ 1 箇所当たり ＞ 組立マンホール設置工（市場単価） グラウンド マンホール鋳鉄蓋 レベル調整駒(3ヶ セット) 緊結用ボルト・ ナット (3本セット) 調整ボルト 保護スリ ーブ(3ヶ セット) 無収縮モルタル 調整リ ング 斜壁 直壁 管取付 底板 コンクリ ート 型枠 切込砂利	 箇所 組 組 組 組 ｍ３ 個 個 個 個 個 ｍ３ ｍ２ ｍ３	 1 1 1 1 1 0.01 2 1 1 1 1 0.2 0.2 0.3
取付管およびます工				式		1				

工事数量総括表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目			(当 初)	事業区分	下水道		
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件	単位	数量
管路土工				式		1				
(床掘り)				(m3)		(3.6)		< 1 m3当たり > 床掘り	m３	1
(埋戻し)				(m3)		(2.5)		< 1 m3当たり > 埋戻し 発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	m３ m3	1 1
取付管布設工				式		1				
取付管			本管接続	箇所		2		< 1 箇所当たり > 取付管布設および支管取付工（市場単価）	箇所	1
(継手類)			受口0° 自在曲管 VU管φ100	(箇所)		(2)		< 1 箇所当たり > ゴム輪受口0° 自在曲管	個	1
(継手類)			90° 自在支管 VU管φ200×100	(箇所)		(3)		< 1 箇所当たり > 硬質塩化ビニル管用 ９０° 自在支管(ゴム輪受口)	個	1
管路土留工				式		1				
(たて込み簡易土留)			H=2.5m	(m)		(2)		< 1 m当たり > 建込工（たて込み簡易土留） 引抜工（たて込み簡易土留）	m m	1 1

工事数量総括表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目			(当 初)	事業区分	下水道		
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件	単位	数量
付帯工				式		1				
舗装版破砕工				式		1				
殻運搬			舗装版破砕 【 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ｜１０ｔ 積級 】【 タイヤ損耗費｜１０ｔ 積級 良好 供用日 】	m3		9		＜ 1 m3当たり ＞ 殻運搬	m３	1
殻処分			ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【 アスファルト 塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ 】	m3		9		＜ 1 m3当たり ＞ 処分費(t)	t	2.33
汚泥処分			ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		0.3		＜ 1 m3当たり ＞ 産業廃棄物中間処理料金	t	1.1
(舗装版切断)				(m)		(94)		＜ 1 m当たり ＞ 舗装版切断	m	1
舗装版破砕			ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2		77		＜ 1 m2当たり ＞ 舗装版破砕	m２	1
舗装復旧準備工				式		1				
不陸整正			無し	m2		32		＜ 1 m2当たり ＞ 不陸整正	m２	1
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工				式		1				

工事数量総括表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目			(当 初)	事業区分	下水道		
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件	単位	数量
凍上抑制層(車道・路肩部)			切込砂利0～80㎜級 t=60cm 【 切込砂利｜０ ～８０ ㎜ 】	m2		45		＜ 1 m2当たり ＞ 下層路盤(車道・路肩部)	ｍ２	1
下層路盤(車道・路肩部)			切込砂利0～40㎜級 t=30cm 【 切込砂利｜０ ～４０ ㎜ 】	m2		45		＜ 1 m2当たり ＞ 下層路盤(車道・路肩部)	ｍ２	1
補足材(車道・路肩部)			切込砂利0～40㎜級 t=9cm 【 切込砂利｜０ ～４０ ㎜ 】	m2		77		＜ 1 m2当たり ＞ 下層路盤(車道・路肩部)	ｍ２	1
表層(車道・路肩部)			各種(2.20以上2.30t/m3未満)30㎜1.4m以上3.0m以下 【 細粒度ギャップアスファルト混合物｜Ａｓ 量６．０～８．０％ 車道用 】【 アスファルト乳剤｜ＰＫ－３ プライムコート用 】	m2		77		＜ 1 m2当たり ＞ 表層(車道・路肩部)	ｍ２	1
排水構造物撤去工				式		1				
(ﾏﾝﾎｰﾙ撤去)			2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	(基)		(1)		＜ 1 基当たり ＞ プレキャスト マンホール	基	1
(硬質塩化ビニル管撤去)			φ200	(m)		(1)		＜ 1 m当たり ＞ 硬質塩化ビニル管撤去工	m	1
(硬質塩化ビニル管撤去)			φ100	(m)		(1)		＜ 1 m当たり ＞ 硬質塩化ビニル管撤去工	m	1
殻運搬			D=3.1km 【 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] ｜１０ｔ 積級 】【 タイヤ損耗費｜１０ｔ 積級 良好 供用日 】	m3		1		＜ 1 m3当たり ＞ 殻運搬	ｍ３	1

工事数量総括表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目			(当 初)	事業区分	下水道	
							工事区分	管路	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要	
								現場条件	単位	数量
(殻処分)			【 コンクリート 塊受入費 | 有筋 ３０ｃｍ程度の大きさ 】	(m3)		(1)		＜ 1 m3当たり ＞ 処分費(t)	t	2.5
現場発生品及び支給品運搬			廃プラスチック D=1.7km	t		0.01		＜ 1 t当たり ＞ 現場発生品及び支給品運搬	t	1
現場発生品及び支給品運搬			鋳鉄蓋	t		0.1		＜ 1 t当たり ＞ 現場発生品及び支給品運搬	t	1
発生材処分				t		0.01		＜ 1 t当たり ＞ 産業廃棄物中間処理料金	t	1
区画線工				式		1				
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線			ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm	m		2		＜ 1 m当たり ＞ 区画線設置	m	1
仮設工				式		1				
交通管理工				式		1				
(交通誘導警備員)				(人日)		(14)		＜ 1 人日当たり ＞ 交通誘導警備員A	人日	1
(交通誘導警備員)				(人日)		(7)		＜ 1 人日当たり ＞ 交通誘導警備員B	人日	1
直接工事費				式		1				

工事数量総括表

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目			(当 初)	事業区分	下水道		
							工事区分	共通仮設費		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
						現場条件	単位	数量
共通仮設		式		1				
共通仮設費		式		1				
運搬費		式		1				
(仮設材運搬費)	H=2.5m 【 積込み荷卸し 費(仮設材等)	(t)		(14.6)		< 1 t当たり > 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等 仮設材等の積込み取卸し 費	t t	2 1
現場環境改善費(率計上)		式		1				
共通仮設費(率計上)		式		1				
純工事費		式		1				
現場管理費		式		1				
工事原価		式		1				

単　　独

2026年度施行

見積用

下水道管渠新設工事その1　実施設計書

施工箇所が点在する工事　参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

帯広市

積　算　情　報（全体）

設計書番号	26-18-A5-0119-0-00	設計者名	
出張所名	帯広市		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	2026年10月22日		
歩掛適用年月	2026年 9月29日		
単価適用年月	2026年 9月29日		
適用単価地区	生コン		
	合材		
	石材		
	港湾石材		
	燃料		
適用工種	下水道工事（２）		

積算時想定工事期間	2026年10月29日　～　2027年 2月12日　(107日)
工期の設定	通常工期　　実施工期：107日　　完成期限：　2027年 2月12日
冬期労務補正	

2026/09/17 11:07:41

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
公共下水道事業	帯広市 西5条南11～12丁目		

費　　目	本工事費	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	工事延長　L=31.64m	
	2	PRP管φ250　L=30.62m	
	3	組立マンホール(1号)　N=1基	
	4		
	5		
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
公共下水道事業	帯広市 西19条北2丁目		

費　　目	本工事費	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1	工事延長　L=42.84m	
	2	VU管φ200　L=2.00m	
	3	PRP管φ200　L=40.40m	
	4	組立マンホール(1号)　N=1基	
	5		
	6		
	7		

諸経費情報（一般管理費算出用）

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	３１：下水道工事（２）
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/09
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの
	契約保証に係る補正	

施工箇所点在

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	３１：下水道工事（２）
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/09

施工箇所点在

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	３１：下水道工事（２）
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/09

施工箇所点在

合併設計書一覧（施工箇所点在）

主たる工種： 下水道工事（２）

変更回数： 0回

	26-18-A5-0119-0 下水道管渠新設工事その1 西5条南11～1	26-18-A5-0119-0-01 下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁			合計欄	一般管理費 算　出　用	契約設計書用
工場純工事費							
工場管理費							
工場管理費対象額							
工場管理費率							
工場管理費計上額							
工場製作原価							
直接工事費							
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正値							
現場環境改善費（率計上）							
共通仮設費（積上分）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
一般管理費等按分金額							
工事価格							

※１：全体工事の一般管理費等計上額は、各工事単独で算出した一般管理費等を合計した金額（Ｘ）
※２：全体工事の一般管理費等按分金額は、全体工事として算出した一般管理費等（Ｙ）
※３：各工事の一般管理費等按分金額＝Ｙ×（各工事の一般管理費等計上額÷Ｘ）
※４：各工事の工事価格(工事原価＋一般管理費等按分金額)が万円未満切捨てた額になるように一般管理費等按分金額を調整
※５：各工事の一般管理費等按分金額の合計がＹと同じ金額になるように、一般管理費等対象額が最も高い金額の工事で調整

設計内訳書（全体）

工事名	下水道管渠新設工事その1	当　初	事業区分		主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費（一般管理費算出用）

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費（一般管理費算出用）

1	主たる工種　単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費（一般管理費算出用）

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費（一般管理費算出用）

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		帯広市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等（一般管理費算出用）

事務所名　帯広市上下水道部技術室下水道課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費（コンクリート）							
解体費計（コンクリート）							
解体費（アスファルト）							
	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	7			単-83号[親] CB430510
	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	11			単-84号[親] CB430310
	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	94			単-66号[子01] CB430510
	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	77			単-67号[子01] CB430310
解体費計（アスファルト）							
解体費（木材）							
解体費計（木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費（コンクリート）							
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	ｍ３	0.2			単-100号[親] CB227010
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	ｍ３	0.02			単-63号[親] CB227010
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	ｍ３	0.2			単-99号[親] CB227010
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	ｍ３	1			単-76号[子01] CB227010
運搬費計（コンクリート）							
運搬費（アスファルト）							
	殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15㎝以下） 有り	ｍ３	1			単-81号[親] CB227010
	殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15㎝以下） 有り	ｍ３	9			単-64号[子01] CB227010
運搬費計（アスファルト）							
運搬費（木材）							
運搬費計（木材）							
処分費（コンクリート）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費（t）		t	0.47			単-101号[親] WB020052
	処分費（t）		t	0.05			単-64号[親] WB020052
	処分費（t）		t	0.5			単-64号[親] WB020052
	処分費（t）		t	2.5			単-77号[子01] WB020052
処分費計 （コンクリート）							
処分費 （アスファルト）							
	処分費（t）		t	2.19			単-82号[親] WB020052
	処分費（t）		t	20.97			単-65号[子01] WB020052
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
循環税相当額（アスファルト）							
循環税相当額計（アスファルト）							
循環税相当額（木材）							
循環税相当額計（木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（機械損料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	機械損料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
M000202015	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	28.135			補正有り グリーン 刊行物単価
M000301001	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	6.785			補正有り 刊行物単価
M000202015	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	2.232			補正有り グリーン 刊行物単価
M000301005	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	0.56			補正有り 刊行物単価
M000202096	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.23			補正有り グリーン 刊行物単価
M000806001	ランマ	質量６０～８０ｋｇ	供用日	0.621			補正有り 刊行物単価
M001161013	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	供用日	0.557			補正有り
MM000001	その他（機械）		式	1			補正有り
M000701021	モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	供用日	0.45			補正有り

集計リスト（機械損料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	機械損料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
M000201100	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３	供用日	0.622			補正有り
M001003018	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ	供用日	0.02			補正有り 刊行物単価
M000202028	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	12.084			補正有り 刊行物単価
M000301002	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	4.637			補正有り 刊行物単価
M000202107	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ	供用日	0.304			補正有り
M000302010	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	0.009			補正有り 刊行物単価

集計リスト（賃料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	賃料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L001180001	タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し	日	4.853			刊行物単価
L001120001	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	1.197			刊行物単価
L001160000	ジェットヒータ	１２６ＭＪ（３０、１００kcal）　リース置場渡し	日	0.075			刊行物単価
L001010012	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.38			刊行物単価
L001050002	ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.467			刊行物単価
L001060004	タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.459			刊行物単価
L001070011	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.698			刊行物単価
L001010008	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	0.131			刊行物単価
L001210001	アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.103			刊行物単価

集計リスト（賃料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	賃料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L001060001	タイヤローラ［普通型］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用　リース置場渡し	日	0.085			刊行物単価

集計リスト（労務）

	工事名	下水道管渠新設工事その1	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	労務

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0125	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	13.069			補正有り 二省労務単価
R0102	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	32.658			補正有り 二省労務単価
R0114	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	12			補正有り 二省労務単価
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	8.947			補正有り 二省労務単価
R0101	特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	11.512			補正有り 二省労務単価
R0136	配管工	割増対象賃金比 0.745	人	0.674			補正有り 二省労務単価
RR000001	その他（労務）		式	1			補正有り
R0133	型わく工	割増対象賃金比 0.882	人	0.078			補正有り 二省労務単価
R0108	ブロック工	割増対象賃金比 0.849	人	2.087			補正有り 道建設部策定単価

集計リスト（労務）

	工事名	下水道管渠新設工事その1	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	労務

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0803	交通誘導警備員Ａ	割増対象賃金比0.860	人	34			補正有り 二省労務単価
R0804	交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比 0.907	人	17			補正有り 二省労務単価
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	0.362			補正有り 二省労務単価

集計リスト（材料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	698.239			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z010020025	タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好　供用日	供用日	6.769			刊行物単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	37.11			刊行物単価
ZKD1813000	生モルタル	配合１：３ 混合Ｂ種 C=530	ｍ３	0.004			地方資材単価
ZKD4004000	コンクリート塊受入費	有筋　３０ｃｍ程度の大きさ	ｔ	3.05			地方資材単価
ZKD0005000	切込砂利	０～４０㎜	ｍ３	41.2			地方資材単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
ZAB4724000	グラウンドマンホール鋳鉄蓋	JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－14 浮上防止、かぎ付	組	1			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZAA0360000	無収縮モルタル	下水道鉄蓋調整用	ｍ３	0.02			道産材 道建設部策定単価
ZKD1404000	生コンクリート　普通ポルトランド ＡＥ減水剤（促進型）使用	C-4　18-5-40	ｍ３	0.428			地方資材単価
Z006706001	灯油	白灯油　業務用　スタンド渡し	Ｌ	4.242			刊行物単価
ZKD0006000	切込砂利	０～８０㎜	ｍ３	0.6			地方資材単価
ZKD4001000	アスファルト塊受入費	３０～５０ｃｍ程度の大きさ	ｔ	23.16			地方資材単価
ZKD5673900	産業廃棄物中間処理料金	汚泥 含水率８５%以上（計量費含む）　無機汚泥に限る	ｔ	0.341			地方資材単価
Z006540009	コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	枚	0.232			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZKD0006000	切込砂利	０～８０㎜	ｍ３	2.513			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZKD0005000	切込砂利	０～４０㎜	ｍ３	2.283			地方資材単価
ZKD0576000	アスファルト安定処理	Ａｓ量３．５～５．５％　歩道用　厚さ１㎝	ｍ２	0.696			地方資材単価
ZKD0906000	細粒度アスファルト混合物	Ａｓ量６．５～８．５％　歩道用	ｔ	0.78			地方資材単価
Z004130003	アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	Ｌ	4.714			刊行物単価
ZKD0006000	切込砂利	０～８０㎜	ｍ３	5.724			地方資材単価
ZKD0005000	切込砂利	０～４０㎜	ｍ３	7.489			地方資材単価
ZKD4002000	コンクリート塊受入費	無筋　３０ｃｍ程度の大きさ	ｔ	0.47			地方資材単価
ZAB3212000	鉄筋コンクリート管	1種　φ　400㎜　1000㎜/本　JIS　A5372 参考質量 159kg/本	本	2			道建設部策定単価
Z006810101	基本運賃区分B	製品長12m以内 10㎞まで	t	58.399			その他単価

集計リスト（材料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006800004	積込み荷卸し費（仮設材等）		t	58.4			道建設部策定単価
Z010020045	タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	4.632			刊行物単価
ZKD0084000	砂	洗い砂	ｍ３	1			地方資材単価
ZAB4726000	グラウンドマンホール鋳鉄蓋	JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25 浮上防止、かぎ付	組	1			刊行物単価
ZAC9332000	硬質塩化ビニル管用　９０°自在支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　100㎜　９０ＳＶＲＦ	個	3			刊行物単価
ZKD0006000	切込砂利	０～８０㎜	ｍ３	34.309			地方資材単価
ZKD0005000	切込砂利	０～４０㎜	ｍ３	17.154			地方資材単価
ZKD0005000	切込砂利	０～４０㎜	ｍ３	8.803			地方資材単価
ZKD0910000	細粒度ギャップアスファルト混合物	Ａｓ量６．０～８．０％　車道用	t	5.812			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	96.896			刊行物単価
ZKD5645100	産業廃棄物中間処理料金	廃プラスチック類	t	0.01			地方資材単価
Z004350007	トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用	L	0.1			刊行物単価
Z004352001	ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	0.077			刊行物単価

集計リスト（市場単価）

	工事名	下水道管渠新設工事その1	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	市場単価

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Q2G1020030	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径250㎜　材工共	m	30.999			補正有り 刊行物単価
Q2G1030020	砂基礎工(手間のみ)	機械施工　手間のみ	m3	33.999			補正有り 刊行物単価
Q2G1070040	組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　１号(内径900㎜)	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下　手間のみ	個所	1.999			補正有り 刊行物単価
Q2G1090090	取付管布設工および支管取付工［材工共］	管径２００　材工共	箇所	0.999			補正有り 刊行物単価
Q001611001	構造物とりこわし工　無筋構造物	昼間　機械施工　制約無　手間のみ	ｍ３	0.199			補正有り 刊行物単価
Q2G1040020	砕石基礎工(手間のみ)	機械施工　手間のみ	m3	0.199			補正有り 刊行物単価
Q2G1010020	硬質塩化ビニル管設置工	管径200㎜　材工共	m	1.999			補正有り 刊行物単価
Q2G1020020	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径200㎜　材工共	m	40			補正有り 刊行物単価
Q2G1030020	砂基礎工(手間のみ)	機械施工　手間のみ	m3	0.799			補正有り 刊行物単価

集計リスト（市場単価）

	工事名	下水道管渠新設工事その1	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	市場単価

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Q2G1090060	取付管布設工および支管取付工［材工共］	管径１００　材工共	箇所	1.999			補正有り 刊行物単価
Q001037013	区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　破線15㎝　制約無　手間のみ	m	1.999			補正有り 刊行物単価

集計リスト（その他）

	工事名	下水道管渠新設工事その1	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂受入費		m3	22			
	リブくら型マンホール継手	φ250×1050	個	1			下水道見積単価
	リブくら型マンホール継手	φ250×1400	個	1			下水道見積単価
	マンホール削孔費	削孔径φ356	箇所	1			下水道見積単価
	マンホール削孔費	1号MH 削孔φ252	箇所	1			下水道見積単価
	たて込み簡易土留賃料等	H-2.5m 在場日数15日	式	1			
	トラック	クレーン装置付　2t車　吊り上げ荷重2.0t	供給日	4.619			下水道見積単価
	H形鋼	150×150	kg	327			刊行物単価
	特殊割押輪	φ100用	個	10			下水道見積単価

集計リスト（その他）

	工事名	下水道管渠新設工事その1	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	埋設標識シート	150㎜×50m	巻	1			刊行物単価
	レベル調整駒(3ヶセット)	M16	組	1			下水道見積単価
	緊結用ボルト・ナット(3本セット)	H=450 M16・SUS304	組	1			下水道見積単価
	調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)		組	1			下水道見積単価
	調整リング	φ600×150　W=90kg	個	2			下水道見積単価
	斜壁	1号　φ600/900×450　W=320kg	個	1			下水道見積単価
	直壁	1号　φ900×300　W=320kg　BS付	個	1			下水道見積単価
	管取付	1号　φ900×1200　W=680kg	個	1			下水道見積単価
	底板	1号　φ1110×130　W=310kg	個	1			下水道見積単価

集計リスト（その他）

	工事名	下水道管渠新設工事その1	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂受入費		m3	53			
	くら型マンホール継手	φ200	個	1			下水道見積単価
	VU-PRP受口-リブ差口変換継手	φ200	個	1			下水道見積単価
	たて込み簡易土留賃料等	H-2.5m 在場日数12日	式	1			
	レベル調整駒(3ヶセット)	M16	組	1			下水道見積単価
	緊結用ボルト・ナット(3本セット)	H=350 M16・SUS304	組	1			下水道見積単価
	調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)		組	1			下水道見積単価
	調整リング	φ600×100　W=60kg	個	2			下水道見積単価
	斜壁	1号　φ600/900×450　W=320kg	個	1			下水道見積単価

集計リスト（その他）

	工事名	下水道管渠新設工事その1	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	直壁	1号　φ900×300　W=320kg　BS付	個	1			下水道見積単価
	管取付	1号　φ900×1500　W=850kg	個	1			下水道見積単価
	底板	1号　φ1110×130　W=310kg	個	1			下水道見積単価
	ゴム輪受口0°自在曲管	取付管用継手φ100	個	2			刊行物単価

集計リスト（その他）

	工事名	下水道管渠新設工事その1	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

単　　独

2026年度施行

見積用

下水道管渠新設工事その1
西5条南11～12丁目　実施設計書

分割設計書　　1/ 2　　参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

帯広市

積 算 情 報

設計書番号		26-18-A5-0119-0	設計者名	
出張所名		帯広市		
適用単価				
入札日（開札日）				
歩掛適用年月				
単価適用年月				
適用単価地区	生コン	K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部		
	合材	K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部		
	石材	K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部		
	港湾石材			
	燃料	K00:帯広建設管理部		
適用工種		下水道工事（２）		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2026年10月　～　2027年02月　冬期労務補正：あり　時間的制約：時間的制約無し

2026/09/17 11:07:41

設計内訳書

工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1					
管きょ工(開削)＜管径250㎜＞		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削		m3	37					単-1号 週休有
管路掘削		m3	33					単-2号 週休有
管路掘削		m3	22					単-3号 週休有
管路埋戻		m3	41					単-4号 週休有
管路埋戻		m3	37					単-5号 週休有
管布設工		式	1					
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管		m	31					単-6号 週休有
継手類	くら型マンホール継手 φ250×1050	箇所	1					単-7号 週休有
継手類	くら型マンホール継手 φ250×1400	箇所	1					単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール削孔接続	既設2号マンホール 削孔径φ356 【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530 】	箇所	1					単-9号 週休有
モルタル充填	新設1号MH 削孔なし 【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530 】	箇所	1					単-10号 週休有
ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続	新設1号MH 削孔径φ252 【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530 】	箇所	1					単-11号 週休有
殻運搬	D=4.5km 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m3	0.02					単-12号 概数　週休有
殻処理	【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ 】	m3	0.02					単-13号 概数　週休有
管基礎工		式	1					
砂基礎		m	30					単-14号 週休有
管路土留工		式	1					
たて込み簡易土留	H=2.5m	m	32					単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
たて込み簡易土留	H=2.0m	m	10					単-16号 週休有
たて込み簡易土留賃料等	H=2.5m　在場日数15日	式	1					単-17号 週休有
埋設物防護工		式	1					
埋設物防護		式	1					単-18号 週休有
管明示シート工		m	29					単-19号 週休有
管明示シート		巻	1					単-20号 週休有
ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	No.1MH 【生コンクリート　普通ポルトランド　ＡＥ減水剤（促進型）使用｜C-4　18-5-40　】	箇所	1					単-21号 週休有
取付管およびます工		式	1					
管路土工		式	1					

設計内訳書

工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事（２） 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		m3	0.2					単-22号 週休有
埋戻し		m3	0.2					単-23号 週休有
取付管布設工		式	1					
取付管	MH接続	箇所	1					単-24号 週休有
本管切廻工		式	1					
管路土工		式	1					
床掘り		m3	10					単-25号 週休有
埋戻し		m3	11					単-26号 週休有
付帯工		式	1					
舗装版破砕工		式	1					

設計内訳書

工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1					単-27号 概数　　週休有
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】	m3	1					単-28号 概数　　週休有
汚泥処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.01					単-29号 概数　　週休有
舗装版切断		m	7					単-30号 週休有
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下	m2	11					単-31号 週休有
舗装復旧準備工		式	1					
不陸整正	無し	m2	19					単-32号 週休有
ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工		式	1					
特殊ブロック舗装	平板ブロック	m2	49					単-33号 週休有
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	点字ブロック	m2	9					単-34号 週休有

設計内訳書

工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工		式	1					
凍上抑制層(歩道部)	切込砂利0～80㎜級　t=22㎝ 【切込砂利｜０～８０㎜　】	m2	9					単-35号 週休有
下層路盤(歩道部)	切込砂利0～40㎜級　t=20㎝ 【切込砂利｜０～４０㎜　】	m2	9					単-36号 週休有
上層路盤(歩道部)	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理　t=5cm 【アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％　歩道用　厚さ１㎝　】	m2	11					単-37号 週休有
表層(歩道部)	各種(2.10以上2.20t/m3未満)　30㎜1.4m以上 【細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量６．５～８．５％　歩道用　】【アスファルト乳剤｜ＰＫ－４　タックコート用　】	m2	11					単-38号 週休有
ﾌﾞﾛｯｸ舗装復旧工		式	1					
凍上抑制層(歩道部)	切込砂利0～80㎜級　t=11㎝ 【切込砂利｜０～８０㎜　】	m2	41					単-39号 週休有
下層路盤(歩道部)	切込砂利0～40㎜級　t=10㎝ 【切込砂利｜０～４０㎜　】	m2	59					単-40号 週休有

設計内訳書

工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊ブロック舗装	平板ブロック	m2	49					単-41号 週休有
特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	点字ブロック	m2	9					単-42号 週休有
排水構造物撤去工		式	1					
管路掘削		m3	4					単-43号 週休有
管路埋戻		m3	4					単-44号 週休有
既設管撤去	φ400	m	2					単-45号 週休有
コンクリート構造物取壊し		m3	0.2					単-46号 週休有
殻運搬	D=4.5km 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	0.2					単-47号 概数　　週休有
殻運搬	D=4.5km 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	0.2					単-48号 概数　　週休有

設計内訳書

工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】	m3	0.2					単-49号 概数　　週休無
殻処分	【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】	m3	0.2					単-50号 概数　　週休有
排水構造物復旧工		式	1					
既設道路縦断管復旧		式	1					単-51号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	20					単-52号 週休有
交通誘導警備員		人日	10					単-53号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					

設計内訳書

工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費	H=2.5m 【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】	t	14.6					単-54号 週休有
現場環境改善費（率計上）		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		帯広市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　帯広市上下水道部技術室下水道課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処理	【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】	m3			
処分費（t）		t	2.5		
コンクリート塊受入費	有筋　３０ｃｍ程度の大きさ	t	100		
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】	m3			
処分費（t）		t	2.19		
アスファルト塊受入費	３０～５０ｃｍ程度の大きさ	t	100		
汚泥処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3			
産業廃棄物中間処理料金	汚泥 含水率８５%以上（計量費含む）　無機汚泥に限る	t	1.1		
殻処分	【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】	m3			
処分費（t）		t	2.35		
コンクリート塊受入費	無筋　３０ｃｍ程度の大きさ	t	100		
殻処分	【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】	m3			
処分費（t）		t	2.5		
コンクリート塊受入費	有筋　３０ｃｍ程度の大きさ	t	100		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1			DGD10030 冬期 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m3	1			DGD10030 冬期 管理費区分 無 単-55号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距離（実数入力）＝0.5km：DID区間＝DID区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 冬期 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

単-3号

1次単価表

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：：	m3	1			DGD10030 冬期 管理費区分 無 単-55号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距離（実数入力）＝4.5km：DID区間＝DID区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 冬期 管理費区分 無 単-57号
土砂受入費		m3	1			WYB00001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝90m3/100 m3：	m3	1			DGD10130 冬期 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝90m3/100m3：	m3	1			DGD10130 冬期 管理費区分 無 単-58号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距離（実数入力）＝0.5km：DID区間＝DID区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 冬期 管理費区分 無 単-56号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1			CB210020 冬期 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価）	規格･仕様＝呼び径 250㎜：施工規模＝20m以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	継手類	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	くら型マンホール継手　φ250×1050						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブくら型マンホール継手	φ250×1050	個	1			WYB00098 管理費区分 無 下水道見積単価
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	継手類	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	くら型マンホール継手　φ250×1400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブくら型マンホール継手	φ250×1400	個	1			WYB00109 管理費区分 無 下水道見積単価
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール削孔接続	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	既設2号マンホール　削孔径φ356【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール削孔費	削孔径φ356	箇所	1			WYB00095 管理費区分 無 下水道見積単価
モルタル充填	【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530 】	ｍ３	0.002			WF851500 管理費区分 無 単-61号
ます接続工		箇所	1			DGD10850 冬期 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル充填	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	新設1号MH 削孔なし【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル充填	【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530 】	ｍ３	0.001			WF851500 管理費区分 無 単-61号
ます接続工		箇所	1			DGD10850 冬期 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾏﾝﾎｰﾙ削孔接続	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	新設1号MH 削孔径φ252【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール削孔費	1号MH 削孔φ252	箇所	1			WYB00010 管理費区分 無 下水道見積単価
モルタル充填	【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530 】	ｍ３	0.001			WF851500 管理費区分 無 単-61号
ます接続工		箇所	1			DGD10850 冬期 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	D=4.5km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 冬期 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処理	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】	t	2.5			WB020052 管理費区分 T 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	0.6			DGD60040 管理費区分 無 単-65号
切込砂利	０～４０㎜	ｍ３	0.7			ZKD0005000 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	たて込み簡易土留	単位	m	数量	1	単価	
規格	H=2.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工（たて込み簡易土留）	掘削深＝掘削深2.5m以下：	m	1			DGD10240 冬期 管理費区分 無 単-66号
引抜工（たて込み簡易土留）	掘削深＝掘削深2.5m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	1			DGD10250 冬期 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	たて込み簡易土留	単位	m	数量	1	単価	
規格	H=2.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工（たて込み簡易土留）	掘削深＝掘削深2.0m以下：	m	1			DGD10240 冬期 管理費区分 無 単-68号
引抜工（たて込み簡易土留）	掘削深＝掘削深2.0m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	1			DGD10250 冬期 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	たて込み簡易土留賃料等	単位	式	数量	1	単価	
規格	H=2.5m　在場日数15日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
たて込み簡易土留賃料等	H-2.5m 在場日数15日	式	1			WYB00093 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設物防護	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H鋼・吊り防護設置撤去		箇所	14			WYB00100 冬期 管理費区分 無 単-70号 下水道見積単価
H形鋼	150×150	kg	327			WYB00102 管理費区分 無 刊行物単価
特殊割押輪	φ100用	個	10			WYB00114 管理費区分 無 下水道見積単価
メカニカル継手工	呼び径＝φ 100㎜：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1無：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用する：	口	10			D9114000 冬期 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 冬期 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート	単位	巻	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	150㎜×50m	巻	1			WYB00106 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	No.1MH　【生コンクリート　普通ポルトランド　ＡＥ減水剤（促進型）使用｜C-4　18-5-40 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格･仕様＝1号(900㎜) 3m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-73号
グラウンドマンホール鋳鉄蓋	JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－14 浮上防止、かぎ付	組	1			ZAB4724000 管理費区分 無 刊行物単価
レベル調整駒(3ヶセット)	M16	組	1			WYB00013 管理費区分 無 下水道見積単価
緊結用ボルト・ナット(3本セット)	H=450 M16・SUS304	組	1			WYB00014 管理費区分 無 下水道見積単価
調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)		組	1			WYB00015 管理費区分 無 下水道見積単価
無収縮モルタル	下水道鉄蓋調整用	ｍ３	0.01			ZAA0360000 管理費区分 無 道建設部策定単価
調整リング	φ600×150　W=90kg	個	2			WYB00096 管理費区分 無 下水道見積単価
斜壁	1号　φ600/900×450　W=320kg	個	1			WYB00017 管理費区分 無 下水道見積単価
直壁	1号　φ900×300　W=320kg　BS付	個	1			WYB00097 管理費区分 無 下水道見積単価
管取付	1号　φ900×1200　W=680kg	個	1			WYB00018 管理費区分 無 下水道見積単価
底板	1号　φ1110×130　W=310kg	個	1			WYB00019 管理費区分 無 下水道見積単価

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	No.1MH　【生コンクリート　普通ポルトランド　ＡＥ減水剤（促進型）使用｜C-4　18-5-40　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝特殊養生（練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：【生コンクリート　普通ポルトランド　ＡＥ減水剤（促進型）使用｜C-4　18-5-40　】	ｍ３	0.2			CB240010 冬期 管理費区分 無 単-74号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	ｍ２	0.3			CB240210 冬期 管理費区分 無 単-75号
切込砂利	０～８０㎜	ｍ３	0.3			ZKD0006000 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210030 冬期 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210410 冬期 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	MH接続						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格･仕様＝管径 200㎜：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝有：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210030 冬期 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210410 冬期 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15㎝以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（㎞）（DID区間有）＝6.0㎞以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 冬期 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】	t	2.19			WB020052 管理費区分 T 単-82号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物中間処理料金	汚泥 含水率８５%以上（計量費含む） 無機汚泥に限る	t	1.1			ZKD5673900 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15㎝以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 冬期 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 冬期 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410010 冬期 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊ブロック舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	平板ブロック						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分＝撤去：	ｍ２	1			CB422530 冬期 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	点字ブロック						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分＝撤去：	ｍ２	1			CB422530 冬期 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	切込砂利0～80㎜級　t=22㎝【切込砂利｜０～８０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝220㎜：施工区分＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【切込砂利｜０～８０㎜　】	ｍ２	1			CB410031 冬期 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	切込砂利0～40㎜級　t=20㎝【切込砂利｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝200㎜：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【切込砂利｜０～４０㎜　】	ｍ２	1			CB410031 冬期 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理　t=5㎝【アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％　歩道用　厚さ１㎝　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝50㎜：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【アスファルト安定処理｜Ａｓ量３．５～５．５％　歩道用　厚さ１㎝　】	ｍ２	1			CB410041 冬期 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	各種(2.10以上2.20t/m3未満)　30mm1.4m以上【細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量６．５～８．５％　歩道用　】【アスファルト乳剤｜ＰＫ－４　タックコート用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝各種（2.10以上2.20t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【細粒度アスファルト混合物｜Ａｓ量６．５～８．５％　歩道用　】【アスファルト乳剤｜ＰＫ－４　タックコート用　】	ｍ２	1			CB410261 冬期 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	切込砂利0～80㎜級　t=11㎝【切込砂利｜０～８０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝110㎜：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【切込砂利｜０～８０㎜　】	ｍ２	1			CB410031 冬期 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	切込砂利0～40㎜級　t=10㎝【切込砂利｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【切込砂利｜０～４０㎜　】	ｍ２	1			CB410031 冬期 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊ブロック舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	平板ブロック						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分＝再利用設置：	ｍ２	1			CB422530 冬期 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	点字ブロック						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分＝再利用設置：	ｍ２	1			CB422530 冬期 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) ：	m3	1			DGD10030 冬期 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表

単-44号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：：	m3	1			DGD10030 冬期 管理費区分 無 単-55号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距離（実数入力）＝0.5km：DID区間＝DID区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 冬期 管理費区分 無 単-56号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	ｍ３	1			CB210020 冬期 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設管撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径＝呼び径400㎜：	m	1			DGD10950 冬期 管理費区分 無 単-97号
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-98号
計						
単価						

1次単価表

単-47号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	D=4.5km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 冬期 管理費区分 無 単-99号
計						
単価						

1次単価表

単-48号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	D=4.5km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 冬期 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

1次単価表

単-49号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【コンクリート塊受入費｜無筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】	t	2.35			WB020052 管理費区分 T 単-101号
計						
単価						

1次単価表

単-50号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】	t	2.5			WB020052 管理費区分 T 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-51号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設道路縦断管復旧	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工	呼び径(mm)＝呼び径400mm：	m	2			DGD10200 冬期 管理費区分 無 単-102号
鉄筋コンクリート管	1種 φ 400mm 1000mm/本 JIS A5372 参考質量 159kg/本	本	2			ZAB3212000 管理費区分 無 道建設部策定単価
砕石基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	0.2			DGD60060 管理費区分 無 単-103号
切込砂利	０～４０mm	ｍ３	0.2			ZKD0005000 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-52号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			WB010211 管理費区分 無 単-104号
計						
単価						

1次単価表

単-53号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表

単-54号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	
規格	H=2.5m【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝0.6km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝冬期割増：その他の諸料金の有無＝無：	t	2			WB010020 管理費区分 無 単-106号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-107号
計						
単価						

参考資料（1）

単-55号　　DGD10030

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1.9			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	5			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.1			DGD10032 冬期 管理費区分 無 単-108号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-56号　　DGD10160

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 0.5km DID区間あり　排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	0.4			DGD10190 冬期 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

参考資料（1）

単-57号　　DGD10160

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 4.5km DID区間あり　排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	1			DGD10190 冬期 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

参考資料（1）

単-58号　　DGD10130

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 90m3/100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	2.5			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	3.8			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7.6			DGD10032 冬期 管理費区分 無 単-108号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	90			CB210450 冬期 管理費区分 無 単-110号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB210020

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-60号　　DGD60020

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 250㎜ 20m以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径250㎜　材工共	m	1			Q2G1020030 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-61号　　WF851500

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル充填	単位	m３	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生モルタル	配合１：３ 混合Ｂ種 C=530	m３	1			ZKD1813000 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-62号　　DGD10850

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます接続工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.065			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.065			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB227010

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7㎞以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-64号　　WB020052

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート塊受入費	有筋　３０ｃｍ程度の大きさ	t	100			ZKD4004000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-65号　　DGD60040

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	機械施工　手間のみ	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-66号　　DGD10240

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建込工（たて込み簡易土留）	単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深2.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.23			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.23			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.47			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	1.3			DGD10032 冬期 管理費区分 無 単-108号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-67号　　DGD10250

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引抜工（たて込み簡易土留）	単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深2.5m以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.14			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.14			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.27			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.14			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-68号　　DGD10240

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建込工（たて込み簡易土留）	単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.2			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.2			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.4			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	1.1			DGD10032 冬期 管理費区分 無 単-108号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-69号　　DGD10250

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引抜工（たて込み簡易土留）	単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深2.0m以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.12			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.12			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.23			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.12			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-70号　　WYB00100

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	H鋼・吊り防護設置撤去 下水道見積単価	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.0313			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.125			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.0625			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
トラック	クレーン装置付　2t車　吊り上げ荷重2.0t	供給日	0.33			WYB00101 管理費区分 無 下水道見積単価
諸雑費（率＋まるめ）	580.17%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-71号　　D9114000

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 100㎜ 特殊押輪 1無 耐震型補強金具を使用する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	割増対象賃金比 0.745	人	0.675			R0136 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.675			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-72号　　D9133000

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.4			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-73号　　DGD60070

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900㎜) 3m以下 4箇所未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　１号(内径900㎜)	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下　手間のみ	個所	1			Q2G1070040 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　　CB240010

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種　特殊養生（練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
生コンクリート　普通ポルトランド　ＡＥ減水剤（促進型）使用	C-4　18-5-40	%				ZKD1404000 管理費区分 無 地方資材単価
灯油	白灯油　業務用　スタンド渡し	%				Z006706001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ジェットヒータ	１２６ＭＪ（３０、１００kcal）　リース置場渡し	%				L001160000 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号　　CB240210

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋･無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工	割増対象賃金比 0.882	%				R0133 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号　　CB210030

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB210410

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー スタンド渡し 無鉛 JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB210410

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-78号　　DGD60100

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 200㎜ 5箇所未満 無 無 有 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設工および支管取付工［材工共］	管径２００　材工共	箇所	1			Q2G1090090 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　　CB210030

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　　CB210410

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　　CB210410

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　　CB227010

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り　6.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-82号　　WB020052

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊受入費	３０～５０ｃｍ程度の大きさ	t	100			ZKD4001000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB430510

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　　CB430310

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　　CB410010

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　　CB410010

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号　　CB422530

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊ブロック舗装	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
ブロック工	割増対象賃金比 0.849	%				R0108 管理費区分 無 冬期 道建設部策定単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　　CB422530

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊ブロック舗装	単位	m２	数量	1	単価	
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
ブロック工	割増対象賃金比 0.849	%				R0108 管理費区分 無 冬期 道建設部策定単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB410031

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	220㎜ 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砂利	０～８０㎜	%				ZKD0006000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB410031

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	220㎜ 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号　　CB410031

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	200㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砂利	０～４０㎜	%				ZKD0005000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号　　CB410031

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	200㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　CB410041

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	50㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
アスファルト安定処理	Ａｓ量３．５～５．５％　歩道用　厚さ１㎝	%				ZKD0576000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　CB410041

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	50㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB410261

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 各種（2.10以上2.20t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
細粒度アスファルト混合物	Ａｓ量６．５～８．５％　歩道用	%				ZKD0906000 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB410261

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 各種（2.10以上2.20t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ＡＳフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ	%				M001003018 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB410031

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	110㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砂利	０～８０㎜	%				ZKD0006000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB410031

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	110㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　　CB410031

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砂利	０～４０㎜	%				ZKD0005000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　　CB410031

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　　CB422530

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊ブロック舗装	単位	m２	数量	1	単価	
規格	再利用設置						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
ブロック工	割増対象賃金比 0.849	%				R0108 管理費区分 無 冬期 道建設部策定単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　　CB422530

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊ブロック舗装	単位	m２	数量	1	単価	
規格	再利用設置						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
ブロック工	割増対象賃金比 0.849	%				R0108 管理費区分 無 冬期 道建設部策定単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号　　CB210020

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-97号　　DGD10950

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート管撤去工	単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径400㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.16			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.16			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.06			DGD10955 冬期 管理費区分 無 単-111号
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-98号　　WB824010

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工　無筋構造物	昼間　機械施工　制約無　手間のみ	m３	1			Q001611001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　　CB227010

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7㎞以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　　CB227010

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7㎞以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-101号　　WB020052

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート塊受入費	無筋　３０ｃｍ程度の大きさ	t	100			ZKD4002000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-102号　　DGD10200

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工	単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径400mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.33			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.66			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.66			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.33			DGD10920 冬期 管理費区分 無 単-112号
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に1%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-103号　　DGD60060

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工)（市場単価）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎工(手間のみ)	機械施工　手間のみ	m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-104号　　WB010211

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	割増対象賃金比0.860	人	1			R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-105号　　WB010212

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比 0.907	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-106号　　WB010020

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	
規格	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 0.6km 12m以内　冬期割増 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810101 管理費区分 無 その他単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-107号　　WB010030

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み荷卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800004 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（2）

単-108号　　DGD10032

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-109号　　DGD10190

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	1			R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	21			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-110号　　CB210450

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し	%				L001180001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（2）

単-111号　　DGD10955

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	34			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.5			L001010008 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-112号　　DGD10920

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	34			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.5			L001010008 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価＜データ無し＞

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目						
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費（コンクリート）							
解体費計（コンクリート）							
解体費（アスファルト）							
	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	7			単-83号 CB430510
	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	11			単-84号 CB430310
解体費計（アスファルト）							
解体費（木材）							
解体費計（木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費（コンクリート）							
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	ｍ３	0.2			単-100号 CB227010
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	ｍ３	0.02			単-63号 CB227010
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	ｍ３	0.2			単-99号 CB227010
運搬費計（コンクリート）							
運搬費（アスファルト）							
	殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15㎝以下） 有り	ｍ３	1			単-81号 CB227010
運搬費計（アスファルト）							
運搬費（木材）							
運搬費計（木材）							
処分費（コンクリート）							
	処分費（t）		t	0.47			単-101号 WB020052
	処分費（t）		t	0.05			単-64号 WB020052

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費（t）		t	0.5			単-64号 WB020052
処分費計 （コンクリート）							
処分費 （アスファルト）							
	処分費（t）		t	2.19			単-82号 WB020052
処分費計 （アスファルト）							
処分費 （木材）							
処分費計 （木材）							
循環税相当額 （コンクリート）							
循環税相当額計 （コンクリート）							
循環税相当額 （アスファルト）							
循環税相当額計 （アスファルト）							
循環税相当額 （木材）							
循環税相当額計 （木材）							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再資源化費用計							

集計リスト（機械損料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	機械損料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
M000202015	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	22.286			補正有り グリーン 刊行物単価
M000301001	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	6.656			補正有り 刊行物単価
M000202015	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.551			補正有り グリーン 刊行物単価
M000301005	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	0.075			補正有り 刊行物単価
M000202096	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	0.952			補正有り グリーン 刊行物単価
M000806001	ランマ	質量６０～８０ｋｇ	供用日	0.508			補正有り 刊行物単価
M001161013	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	供用日	0.038			補正有り
MM000001	その他（機械）		式	1			補正有り
M000701021	モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	供用日	0.015			補正有り

集計リスト（機械損料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	機械損料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
M000201100	小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３	供用日	0.622			補正有り
M001003018	ＡＳフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ	供用日	0.02			補正有り 刊行物単価

集計リスト（賃料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	賃料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L001180001	タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し	日	2.89			刊行物単価
L001120001	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.567			刊行物単価
L001160000	ジェットヒータ	１２６ＭＪ（３０、１００kcal）　リース置場渡し	日	0.037			刊行物単価
L001010012	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.047			刊行物単価
L001050002	ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.015			刊行物単価
L001060004	タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.015			刊行物単価
L001070011	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.611			刊行物単価
L001010008	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	0.116			刊行物単価

集計リスト（賃料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	賃料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要

集計リスト（労務）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	労務

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0125	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	7.604			補正有り 二省労務単価
R0102	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	19.907			補正有り 二省労務単価
R0114	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	6.634			補正有り 二省労務単価
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	5.222			補正有り 二省労務単価
R0101	特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	7.193			補正有り 二省労務単価
R0136	配管工	割増対象賃金比 0.745	人	0.674			補正有り 二省労務単価
RR000001	その他（労務）		式	1			補正有り
R0133	型わく工	割増対象賃金比 0.882	人	0.047			補正有り 二省労務単価
R0108	ブロック工	割増対象賃金比 0.849	人	2.087			補正有り 道建設部策定単価

集計リスト（労務）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	労務

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0803	交通誘導警備員Ａ	割増対象賃金比0.860	人	20			補正有り 二省労務単価
R0804	交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比 0.907	人	10			補正有り 二省労務単価

集計リスト（材料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	324.905			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z010020025	タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好　供用日	供用日	6.642			刊行物単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	15.98			刊行物単価
ZKD1813000	生モルタル	配合１：３ 混合Ｂ種 C=530	ｍ３	0.003			地方資材単価
ZKD4004000	コンクリート塊受入費	有筋　３０ｃｍ程度の大きさ	ｔ	0.55			地方資材単価
ZKD0005000	切込砂利	０～４０㎜	ｍ３	21.2			地方資材単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
ZAB4724000	グラウンドマンホール鋳鉄蓋	JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－14 浮上防止、かぎ付	組	1			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZAA0360000	無収縮モルタル	下水道鉄蓋調整用	ｍ３	0.01			道産材 道建設部策定単価
ZKD1404000	生コンクリート　普通ポルトランド ＡＥ減水剤（促進型）使用	C-4　18-5-40	ｍ３	0.214			地方資材単価
Z006706001	灯油	白灯油　業務用　スタンド渡し	Ｌ	2.121			刊行物単価
ZKD0006000	切込砂利	０～８０㎜	ｍ３	0.3			地方資材単価
ZKD4001000	アスファルト塊受入費	３０～５０ｃｍ程度の大きさ	ｔ	2.19			地方資材単価
ZKD5673900	産業廃棄物中間処理料金	汚泥 含水率８５%以上（計量費含む）　無機汚泥に限る	ｔ	0.011			地方資材単価
Z006540009	コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	枚	0.016			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
ZKD0006000	切込砂利	０～８０㎜	ｍ３	2.513			地方資材単価

集計リスト（材料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZKD0005000	切込砂利	０～４０㎜	ｍ３	2.283			地方資材単価
ZKD0576000	アスファルト安定処理	Ａｓ量３．５～５．５％　歩道用　厚さ１㎝	ｍ２	0.696			地方資材単価
ZKD0906000	細粒度アスファルト混合物	Ａｓ量６．５～８．５％　歩道用	ｔ	0.78			地方資材単価
Z004130003	アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	Ｌ	4.714			刊行物単価
ZKD0006000	切込砂利	０～８０㎜	ｍ３	5.724			地方資材単価
ZKD0005000	切込砂利	０～４０㎜	ｍ３	7.489			地方資材単価
ZKD4002000	コンクリート塊受入費	無筋　３０ｃｍ程度の大きさ	ｔ	0.47			地方資材単価
ZAB3212000	鉄筋コンクリート管	1種　φ　400㎜　1000㎜/本　JIS　A5372 参考質量 159kg/本	本	2			道建設部策定単価
Z006810101	基本運賃区分B	製品長12m以内 10㎞まで	t	29.199			その他単価

集計リスト（材料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006800004	積込み荷卸し費（仮設材等）		t	29.2			道建設部策定単価

集計リスト（市場単価）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	市場単価

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Q2G1020030	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径250㎜　材工共	m	30.999			補正有り 刊行物単価
Q2G1030020	砂基礎工(手間のみ)	機械施工　手間のみ	m3	17.999			補正有り 刊行物単価
Q2G1070040	組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　１号(内径900㎜)	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下　手間のみ	個所	0.999			補正有り 刊行物単価
Q2G1090090	取付管布設工および支管取付工［材工共］	管径２００　材工共	箇所	0.999			補正有り 刊行物単価
Q001611001	構造物とりこわし工　無筋構造物	昼間　機械施工　制約無　手間のみ	ｍ３	0.199			補正有り 刊行物単価
Q2G1040020	砕石基礎工(手間のみ)	機械施工　手間のみ	m3	0.199			補正有り 刊行物単価

集計リスト（その他）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂受入費		m3	22			
	リブくら型マンホール継手	φ250×1050	個	1			下水道見積単価
	リブくら型マンホール継手	φ250×1400	個	1			下水道見積単価
	マンホール削孔費	削孔径φ356	箇所	1			下水道見積単価
	マンホール削孔費	1号MH 削孔φ252	箇所	1			下水道見積単価
	たて込み簡易土留賃料等	H-2.5m 在場日数15日	式	1			
	トラック	クレーン装置付　2t車　吊り上げ荷重2.0t	供給日	4.619			下水道見積単価
	H形鋼	150×150	kg	327			刊行物単価
	特殊割押輪	φ100用	個	10			下水道見積単価

集計リスト（その他）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	埋設標識シート	150㎜×50m	巻	1			刊行物単価
	レベル調整駒(3ヶセット)	M16	組	1			下水道見積単価
	緊結用ボルト・ナット(3本セット)	H=450 M16・SUS304	組	1			下水道見積単価
	調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)		組	1			下水道見積単価
	調整リング	φ600×150　W=90kg	個	2			下水道見積単価
	斜壁	1号　φ600/900×450　W=320kg	個	1			下水道見積単価
	直壁	1号　φ900×300　W=320kg　BS付	個	1			下水道見積単価
	管取付	1号　φ900×1200　W=680kg	個	1			下水道見積単価
	底板	1号　φ1110×130　W=310kg	個	1			下水道見積単価

集計リスト（その他）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要

集計リスト（その他）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（管理費区分別）

凡　例	管理費区分　１:現場管理費/一般管理費等対　管理費区分　２:工場管理費/一般管理費等対　管理費区分　５:一般管理費等対象　管理費区分　７:工場管理/間接労務/一般管 管理費区分　９:全ての間接費対象外及び循　管理費区分　Ｐ:輸送に係る間接費の積算を　管理費区分　Ｔ:処分費等対象

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西5条南11～12丁目	当初	事業区分	下水道
				工事区分	管路

細別名称	規格	単位	数量	管理費区分　１ 管理費区分　Ｐ	管理費区分　２ 管理費区分　Ｔ	管理費区分　５	管理費区分　７	管理費区分　９
殻処理	【コンクリート塊受入費｜有筋 ３０ｃｍ程度の大きさ　】	㎥	0.02					
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊受入費｜３０～ ５０ｃｍ程度の大きさ　】	㎥	1					
汚泥処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	㎥	0.01					
殻処分	【コンクリート塊受入費｜無筋 ３０ｃｍ程度の大きさ　】	㎥	0.2					
殻処分	【コンクリート塊受入費｜有筋 ３０ｃｍ程度の大きさ　】	㎥	0.2					

単　　独

2026年度施行

見積用

下水道管渠新設工事その1
西19条北2丁目　実施設計書

分割設計書　　2/ 2　　参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

帯広市

積 算 情 報

設計書番号		26-18-A5-0119-0-01	設計者名	
出張所名		帯広市		
適用単価				
入札日（開札日）				
歩掛適用年月				
単価適用年月				
適用単価地区	生コン	K01:帯広市・音更町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・池田町・豊頃の一部		
	合材	K01:帯広市、音更町、芽室町、清水町、士幌町、幕別町、池田町、中札内村、更別村、山岳部除く新得町と鹿追町、豊頃町一部		
	石材	K05:帯広市・音更町・芽室町・幕別町・池田町・中札内村・更別村・豊頃町の一部・士幌町の一部		
	港湾石材			
	燃料	K00:帯広建設管理部		
適用工種		下水道工事（２）		

積算時想定工事期間	
工期の設定	
冬期労務補正	2026年10月　～　2027年02月　冬期労務補正：あり　時間的制約：時間的制約無し

2026/09/17 11:07:41

設計内訳書

工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路		式	1					
管きょ工(開削)＜管径200㎜＞		式	1					
管路土工		式	1					
管路掘削		m3	31					単-1号 週休有
管路掘削		m3	16					単-2号 週休有
管路掘削		m3	53					単-3号 週休有
管路埋戻		m3	35					単-4号 週休有
管路埋戻		m3	18					単-5号 週休有
管布設工		式	1					
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管		m	2					単-6号 週休有
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管		m	40					単-7号 週休有
継手類	くら型マンホール継手 φ200×1050	箇所	1					単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
継手類	VU×PRP変換継手	箇所	1					単-9号 週休有
モルタル充填	新設1号MH 削孔なし 【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530 】	箇所	1					単-10号 週休有
管基礎工		式	1					
砂基礎		m	2					単-11号 週休有
砂利基礎		m	40					単-12号 週休有
管路土留工		式	1					
たて込み簡易土留	H=2.5m	m	43					単-13号 週休有
たて込み簡易土留賃料等	H=2.5m　在場日数12日	式	1					単-14号 週休有
ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	No.1MH 【生コンクリート　普通ポルトランド　ＡＥ減水剤（促進型）使用｜C-4　18-5-40 】	箇所	1					単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取付管およびます工		式	1					
管路土工		式	1					
床掘り		m3	3.6					単-16号 週休有
埋戻し		m3	2.5					単-17号 週休有
取付管布設工		式	1					
取付管	本管接続	箇所	2					単-18号 週休有
継手類	受口0°　自在曲管 VU管φ100	箇所	2					単-19号 週休有
継手類	90°自在支管 VU管φ200×100	箇所	3					単-20号 週休有
管路土留工		式	1					
たて込み簡易土留	H=2.5m	m	2					単-21号 週休有
付帯工		式	1					
舗装版破砕工		式	1					

設計内訳書

工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	9					単-22号 概数　　週休無
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】	m3	9					単-23号 概数　　週休有
汚泥処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.3					単-24号 概数　　週休有
舗装版切断		m	94					単-25号 週休有
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15㎝以下	m2	77					単-26号 週休有
舗装復旧準備工		式	1					
不陸整正	無し	m2	32					単-27号 週休有
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工		式	1					
凍上抑制層(車道・路肩部)	切込砂利0～80㎜級　t=60㎝ 【切込砂利｜０～８０㎜　】	m2	45					単-28号 週休有

設計内訳書

工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	切込砂利0～40㎜級　t=30㎝ 【切込砂利｜０～４０㎜　】	m2	45					単-29号 週休有
補足材(車道・路肩部)	切込砂利0～40㎜級　t=9㎝ 【切込砂利｜０～４０㎜　】	m2	77					単-30号 週休有
表層(車道・路肩部)	各種(2.20以上2.30t/m3未満)30㎜1.4m以上3.0m以下 【細粒度ギャップアスファルト混合物｜Ａｓ量６．０～８．０％車道用　】【アスファルト乳剤｜ＰＫ－３プライムコート用　】	m2	77					単-31号 週休有
排水構造物撤去工		式	1					
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	基	1					単-32号 週休有
硬質塩化ビニル管撤去	φ200	m	1					単-33号 週休有
硬質塩化ビニル管撤去	φ100	m	1					単-34号 週休有
殻運搬	D=3.1km 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1					単-35号 概数　　週休有

設計内訳書

工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	管路	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】	m3	1					単-36号 概数　　週休有
現場発生品及び支給品運搬	廃プラスチック　D=1.7km	t	0.01					単-37号 週休有
現場発生品及び支給品運搬	鋳鉄蓋	t	0.1					単-38号 週休有
発生材処分		t	0.01					単-39号 週休有
区画線工		式	1					
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm	m	2					単-40号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	14					単-41号 週休有
交通誘導警備員		人日	7					単-42号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					

設計内訳書

工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目	当　初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費	H=2.5m 【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】	t	14.6					単-43号 週休有
現場環境改善費（率計上）		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	下水道工事（２）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		帯広市
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　帯広市上下水道部技術室下水道課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　下水道工事（２）

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】	m3			
処分費（t）		t	2.33		
アスファルト塊受入費	３０～５０ｃｍ程度の大きさ	t	100		
汚泥処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3			
産業廃棄物中間処理料金	汚泥 含水率８５%以上（計量費含む）　無機汚泥に限る	t	1.1		
殻処分	【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】	m3			
処分費（t）		t	2.5		
コンクリート塊受入費	有筋　３０ｃｍ程度の大きさ	t	100		
発生材処分		t			
産業廃棄物中間処理料金	廃プラスチック類	t	1		

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処 分 費 等 指 定 行 一 覧 表

細別名称	規格	単位	-	-	-
処分費対象名称	処分費対象規格	単位	数量	単価	金額

※表示されている数量・単価・金額は入力参考値

処分費内諸経費対象額・算出根拠（一般管理費等算出用通常設計書）

P：共通仮設費対象額（処分費算出用） （直接工事費計＋支給品＋事業損失防止施設費＋無償貸付機械等評価額＋共通仮設費対象外額＋その他対象額）	
W：処分費等の占める割合 W＝S／（P＋Q）	
St：Wが３%相当の処分費等の価格（W＞３%の場合） St＝（P＋Q）×３%	

S：処分費等の価格	Pに含まれる処分費等	Q：準備費に含まれる処分費等

処分費内諸経費対象額・算出区分

A	「W≦３%」かつ 「S≦30,000,000」のとき	処分費等（S）の全額を率計算の対象とする
B	「W≦３%」かつ 「S＞30,000,000」のとき	処分費等の率計算の対象は３千万円とする
C	「W＞３%」のとき	（St）を率計算の対象とする。ただし、対象となる金額は３千万円を上限とする

算出区分	処分費に占める諸経費対象額	処分費に占める諸経費対象外額

内訳書＜データ無し＞

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)：	m3	1			DGD10030 冬期 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

単-2号

1次単価表

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)：	m3	1			DGD10030 冬期 管理費区分 無 単-44号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝0.5km：DID区間＝DID区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 冬期 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)：	m3	1			DGD10030 冬期 管理費区分 無 単-44号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝4.2km：DID区間＝DID区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 冬期 管理費区分 無 単-46号
土砂受入費		m3	1			WYB00001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝90m3/100m3：	m3	1			DGD10130 冬期 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)：タンパ締固め数量(m3)（実数）＝90m3/100m3：	m3	1			DGD10130 冬期 管理費区分 無 単-47号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級：運搬距離（実数入力）＝0.5km：DID区間＝DID区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 冬期 管理費区分 無 単-45号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1			CB210020 冬期 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）	規格･仕様＝呼び径 200㎜：施工規模＝20m 未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60010 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価）	規格･仕様＝呼び径 200㎜：施工規模＝20m 以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無： 夜間作業補正＝無：	m	1			DGD60020 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	継手類	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	くら型マンホール継手　φ200×1050						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
くら型マンホール継手	φ200	個	1			WYB00100 管理費区分 無 下水道見積単価
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	継手類	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	VU×PRP変換継手						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
VU-PRP受口-リブ差口変換継手	φ200	個	1			WYB00105 管理費区分 無 下水道見積単価
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル充填	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	新設1号MH 削孔なし【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル充填	【生モルタル｜配合１：３ 混合Ｂ種 C=530 】	ｍ３	0.001			WF851500 管理費区分 無 単-51号
ます接続工		箇所	1			DGD10850 冬期 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	0.4			DGD60040 管理費区分 無 単-53号
砂	洗い砂	m３	0.5			ZKD0084000 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂利基礎	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	施工規模＝10m3以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	m3	0.4			DGD60040 管理費区分 無 単-54号
切込砂利	０～４０㎜	ｍ３	0.5			ZKD0005000 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	たて込み簡易土留	単位	m	数量	1	単価	
規格	H=2.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工（たて込み簡易土留）	掘削深＝掘削深2.5m以下：	m	1			DGD10240 冬期 管理費区分 無 単-55号
引抜工（たて込み簡易土留）	掘削深＝掘削深2.5m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	1			DGD10250 冬期 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	たて込み簡易土留賃料等	単位	式	数量	1	単価	
規格	H=2.5m　在場日数12日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
たて込み簡易土留賃料等	H-2.5m 在場日数12日	式	1			WYB00093 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	No.1MH　【生コンクリート　普通ポルトランド　ＡＥ減水剤（促進型）使用｜C-4　18-5-40 】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工（市場単価）	規格･仕様＝1号(900㎜) 3m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-57号
グラウンドマンホール鋳鉄蓋	JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25 浮上防止、かぎ付	組	1			ZAB4726000 管理費区分 無 刊行物単価
レベル調整駒(3ヶセット)	M16	組	1			WYB00013 管理費区分 無 下水道見積単価
緊結用ボルト・ナット(3本セット)	H=350 M16・SUS304	組	1			WYB00014 管理費区分 無 下水道見積単価
調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)		組	1			WYB00015 管理費区分 無 下水道見積単価
無収縮モルタル	下水道鉄蓋調整用	ｍ３	0.01			ZAA0360000 管理費区分 無 道建設部策定単価
調整リング	φ600×100　W=60kg	個	2			WYB00016 管理費区分 無 下水道見積単価
斜壁	1号　φ600/900×450　W=320kg	個	1			WYB00017 管理費区分 無 下水道見積単価
直壁	1号　φ900×300　W=320kg　BS付	個	1			WYB00097 管理費区分 無 下水道見積単価
管取付	1号　φ900×1500　W=850kg	個	1			WYB00018 管理費区分 無 下水道見積単価
底板	1号　φ1110×130　W=310kg	個	1			WYB00019 管理費区分 無 下水道見積単価

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	No.1MH　【生コンクリート　普通ポルトランド　ＡＥ減水剤（促進型）使用｜C-4　18-5-40　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝特殊養生（練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：【生コンクリート　普通ポルトランド　ＡＥ減水剤（促進型）使用｜C-4　18-5-40　】	ｍ３	0.2			CB240010 冬期 管理費区分 無 単-58号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	ｍ２	0.2			CB240210 冬期 管理費区分 無 単-59号
切込砂利	０～８０㎜	ｍ３	0.3			ZKD0006000 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210030 冬期 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210410 冬期 管理費区分 無 単-61号
発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級：運搬距離（実数入力）＝0.5km：DID区間＝DID区間あり：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：ﾀｲﾔ損耗費＝良好：	m3	1			DGD10160 冬期 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	本管接続						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設および支管取付工（市場単価）	規格･仕様＝管径 100㎜：施工規模＝5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：取付管長3m未満の場合の補正＝有：取付管長5m以上12m未満の補正＝無：本管材質ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製の補正＝無：	箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	継手類	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	受口0° 自在曲管 VU管φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム輪受口0°自在曲管	取付管用継手φ100	個	1			WYB00106 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	継手類	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	90°自在支管 VU管φ200×100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管用 ９０°自在支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径 100㎜ ９０ＳＶＲＦ	個	1			ZAC9332000 管理費区分 無 刊行物単価
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	たて込み簡易土留	単位	m	数量	1	単価	
規格	H=2.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工（たて込み簡易土留）	掘削深＝掘削深2.5m以下：	m	1			DGD10240 冬期 管理費区分 無 単-55号
引抜工（たて込み簡易土留）	掘削深＝掘削深2.5m以下：ｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	1			DGD10250 冬期 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15㎝以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（㎞）（DID区間有）＝3.5㎞以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 冬期 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】	t	2.33			WB020052 管理費区分 T 単-65号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物中間処理料金	汚泥 含水率８５%以上（計量費含む） 無機汚泥に限る	t	1.1			ZKD5673900 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15㎝以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 冬期 管理費区分 無 単-66号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 冬期 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410010 冬期 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	凍上抑制層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	切込砂利0～80㎜級　t=60㎝【切込砂利｜０～８０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝600㎜：施工区分＝3層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【切込砂利｜０～８０㎜　】	ｍ２	1			CB410030 冬期 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	切込砂利0～40㎜級　t=30㎝【切込砂利｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝300㎜：施工区分＝2層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【切込砂利｜０～４０㎜　】	ｍ２	1			CB410030 冬期 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	補足材(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	切込砂利0～40㎜級　t=9cm【切込砂利｜０～４０㎜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝90㎜：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【切込砂利｜０～４０㎜　】	ｍ２	1			CB410030 冬期 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	各種(2.20以上2.30t/m3未満)30㎜1.4m以上3.0m以下【細粒度ギャップアスファルト混合物｜Ａｓ量６．０～８．０％　車道用　】【アスファルト乳剤｜ＰＫ－３　プライムコート用　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝30㎜：材料＝各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ（各種）：費用の内訳＝全ての費用：【細粒度ギャップアスファルト混合物｜Ａｓ量６．０～８．０％　車道用　】【アスファルト乳剤｜ＰＫ－３　プライムコート用　】	ｍ２	1			CB410260 冬期 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	単位	基	数量	1	単価	
規格	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝撤去：製品質量＝2000kg/基を超え4000kg/基以下：費用の内訳＝全ての費用：：	基	1			CB222840 冬期 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径＝呼び径200㎜：	m	1			DGD10960 冬期 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去工	呼び径＝呼び径100㎜：	m	1			DGD10960 冬期 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	D=3.1km【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 冬期 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）	【コンクリート塊受入費｜有筋　３０ｃｍ程度の大きさ　】	t	2.5			WB020052 管理費区分 T 単-77号
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	廃プラスチック　D=1.7km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝3.0km以下：	t	1			CB010410 冬期 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	鋳鉄蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝9.0km以下：	t	1			CB010410 冬期 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生材処分	単位	t	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物中間処理料金	廃プラスチック類	t	1			ZKD5645100 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型破線 15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝ペイント式溶剤型：豪雪補正の有無＝有り：規格･仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：ペイント式塗料規格＝常温：塗料区分＝白：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			WB010211 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	
規格	H=2.5m【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝北海道・東北・北陸・中・四国・九州：片道運搬距離（実数入力）＝5.4km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝冬期割増：その他の諸料金の有無＝無：	t	2			WB010020 管理費区分 無 単-83号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）： 【積込み荷卸し費（仮設材等）｜　】	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

参考資料（1）

単-44号　　DGD10030

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	1.5			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	3.9			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間	8.8			DGD10035 冬期 管理費区分 無 単-85号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-45号　　DGD10160

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 0.5km DID区間あり　排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	0.2			DGD10180 冬期 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

参考資料（1）

単-46号　　DGD10160

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 4.2km DID区間あり　排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	0.55			DGD10180 冬期 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

参考資料（1）

単-47号　　DGD10130

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3) 90m3/100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	2.5			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	3.8			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)		時間	6.2			DGD10035 冬期 管理費区分 無 単-85号 Z1
タンパ締固め	費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	90			CB210450 冬期 管理費区分 無 単-87号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB210020

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-49号　　DGD60010

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 200㎜ 20m未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管設置工	管径200㎜　材工共	m	1			Q2G1010020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-50号　　DGD60020

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾘﾌﾞ付硬質塩ﾋﾞ管設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 200㎜ 20m以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径200㎜　材工共	m	1			Q2G1020020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-51号　　WF851500

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル充填	単位	m３	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生モルタル	配合１：３ 混合Ｂ種 C=530	m３	1			ZKD1813000 管理費区分 無 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）

単-52号　　DGD10850

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます接続工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.065			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.065			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-53号　　DGD60040

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	機械施工　手間のみ	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-54号　　DGD60040

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂基礎工(手間のみ)	機械施工　手間のみ	m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-55号　　DGD10240

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建込工（たて込み簡易土留）	単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深2.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.23			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.23			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.47			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	1.3			DGD10032 冬期 管理費区分 無 単-88号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-56号　　DGD10250

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	引抜工（たて込み簡易土留）	単位	m	数量	10	単価	
規格	掘削深2.5m以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.14			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	0.14			R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.27			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.14			L001120001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-57号　　DGD60070

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900㎜) 3m以下 4箇所未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　１号(内径900㎜)	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下　手間のみ	個所	1			Q2G1070040 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB240010

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種　特殊養生（練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
生コンクリート　普通ポルトランド　ＡＥ減水剤（促進型）使用	C-4　18-5-40	%				ZKD1404000 管理費区分 無 地方資材単価
灯油	白灯油　業務用　スタンド渡し	%				Z006706001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ジェットヒータ	１２６ＭＪ（３０、１００kcal）　リース置場渡し	%				L001160000 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB240210

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋･無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工	割増対象賃金比 0.882	%				R0133 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB210030

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB210410

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB210410

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-62号　　DGD10160

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級･2t積級) 機械積込み	単位	m3	数量	10	単価	
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 0.5km DID区間あり　排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級	機械損耗部品補正＝良好：	日	0.4			DGD10190 冬期 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

参考資料（1）

単-63号　　DGD60100

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100㎜ 5箇所未満 無 無 有 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付管布設工および支管取付工［材工共］	管径１００　材工共	箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB227010

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15cm以下） 有り　3.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-65号　　WB020052

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊受入費	３０～５０ｃｍ程度の大きさ	t	100			ZKD4001000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　　CB430510

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無 刊行物単価
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CB430310

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001010012 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB410010

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB410010

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　　CB410030

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	600㎜ 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砂利	０～８０㎜	%				ZKD0006000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　　CB410030

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	600㎜ 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　CB410030

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	300㎜ 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砂利	０～４０㎜	%				ZKD0005000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　CB410030

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	300㎜ 2層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　　CB410030

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	90㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
切込砂利	０～４０㎜	%				ZKD0005000 管理費区分 無 地方資材単価
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　　CB410030

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	90㎜ 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001050002 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060004 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　　CB410260

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ（各種）全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
細粒度ギャップアスファルト混合物	Ａｓ量６．０～８．０％　車道用	%				ZKD0910000 管理費区分 無 地方資材単価
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　　CB410260

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ（各種）全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001210001 管理費区分 無 刊行物単価
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001070011 管理費区分 無 刊行物単価
タイヤローラ［普通型］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	%				L001060001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　　CB222840

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	
規格	撤去 2000kg/基を超え4000kg/基以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	%				R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　　CB222840

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	
規格	撤去 2000kg/基を超え4000kg/基以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ	%				M000202107 管理費区分 無

参考資料（1）

単-74号　　DGD10960

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管撤去工	単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.15			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.15			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.05			DGD10955 冬期 管理費区分 無 単-90号
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-75号　　DGD10960

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管撤去工	単位	m	数量	10	単価	
規格	呼び径100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	0.09			R0125 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	0.09			R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日	0.05			DGD10955 冬期 管理費区分 無 単-90号
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号　　CB227010

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　3.3km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	%				R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-77号　　WB020052

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート塊受入費	有筋　３０ｃｍ程度の大きさ	t	100			ZKD4004000 管理費区分 T 地方資材単価
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　　CB010410

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t 有り 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　　CB010410

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t 有り 9.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	%				R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
軽油	ミニローリー渡し	%				Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%				M000302010 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（1）

単-80号　　WB821210

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15㎝ 無し 無し　常温 白 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　破線15㎝　制約無　手間のみ	m	1,000			Q001037013 管理費区分 無 刊行物単価
トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用	L	50			Z004350007 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	39			Z004352001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	40			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	Z1の合計金額に3%を乗じた金額を算出する。	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-81号　　WB010211

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	割増対象賃金比0.860	人	1			R0803 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-82号　　WB010212

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比 0.907	人	1			R0804 管理費区分 無 二省労務単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-83号　　WB010020

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	
規格	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 5.4km 12m以内　冬期割増 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810101 管理費区分 無 その他単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-84号　　WB010030

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み荷卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800004 管理費区分 無 道建設部策定単価
計						
単価						

参考資料（2）

単-85号　　DGD10035

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ排対(1次) 山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	8.6			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	1			M000202028 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-86号　　DGD10180

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	1			R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	32			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.29			Z010020045 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-87号　　CB210450

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	%				R0101 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
普通作業員	割増対象賃金比 0.842	%				R0102 管理費区分 無 冬期 二省労務単価
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202 2号	%				Z006704001 管理費区分 無 刊行物単価
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し	%				L001180001 管理費区分 無 刊行物単価

参考資料（2）

単-88号　　DGD10032

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	0.17			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-89号　　DGD10190

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	1			R0115 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	21			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.29			Z010020025 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-90号　　DGD10955

単価適用年月	20260929
歩掛適用年月	20260929
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	1			R0114 管理費区分 無 冬期 二省労務単価 Z1
軽油	ミニローリー渡し	L	34			Z006702002 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	1.5			L001010008 管理費区分 無 刊行物単価 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

登録単価＜データ無し＞

		工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目						
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考	

建設リサイクル法に関する解体工事費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
解体費（コンクリート）							
解体費計（コンクリート）							
解体費（アスファルト）							
	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 全ての費用	m	94			単-66号 CB430510
	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15㎝以下 有り 全ての費用	m２	77			単-67号 CB430310
解体費計（アスファルト）							
解体費（木材）							
解体費計（木材）							
解体費計							

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費（コンクリート）							
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り	ｍ３	1			単-76号 CB227010
運搬費計（コンクリート）							
運搬費（アスファルト）							
	殻運搬	舗装版破砕 機械（騒音対策不要､厚15㎝以下） 有り	ｍ３	9			単-64号 CB227010
運搬費計（アスファルト）							
運搬費（木材）							
運搬費計（木材）							
処分費（コンクリート）							
	処分費（t）		t	2.5			単-77号 WB020052
処分費計（コンクリート）							
処分費（アスファルト）							
	処分費（t）		t	20.97			単-65号 WB020052

建設リサイクル法に関する再資源化等費用調書

費用区分	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費計（アスファルト）							
処分費（木材）							
処分費計（木材）							
循環税相当額（コンクリート）							
循環税相当額計（コンクリート）							
循環税相当額（アスファルト）							
循環税相当額計（アスファルト）							
循環税相当額（木材）							
循環税相当額計（木材）							
再資源化費用計							

集計リスト（機械損料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	機械損料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
M000202028	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	時間	12.084			補正有り 刊行物単価
M000301002	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	4.637			補正有り 刊行物単価
M000202015	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	0.681			補正有り グリーン 刊行物単価
M000202015	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	5.849			補正有り グリーン 刊行物単価
M000202096	バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	0.278			補正有り グリーン 刊行物単価
M000806001	ランマ	質量６０～８０ｋｇ	供用日	0.112			補正有り 刊行物単価
M000301001	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	供用日	0.128			補正有り 刊行物単価
M000301005	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	0.484			補正有り 刊行物単価
M001161013	コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	供用日	0.518			補正有り

集計リスト（機械損料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	機械損料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
MM000001	その他（機械）		式	1			補正有り
M000701021	モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	供用日	0.435			補正有り
M000202107	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ	供用日	0.304			補正有り
M000302010	トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	供用日	0.009			補正有り 刊行物単価

集計リスト（賃料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	賃料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L001180001	タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ　リース置場渡し	日	1.962			刊行物単価
L001120001	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊　リース置場渡し	日	0.629			刊行物単価
L001160000	ジェットヒータ	１２６ＭＪ（３０、１００kcal）　リース置場渡し	日	0.037			刊行物単価
L001010012	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.332			刊行物単価
L001050002	ロードローラ［マカダム］	運転質量10～12t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.451			刊行物単価
L001060004	タイヤローラ［普通型］	運転質量13～14t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.444			刊行物単価
L001210001	アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.103			刊行物単価
L001070011	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.087			刊行物単価
L001060001	タイヤローラ［普通型］	運転質量3～4t　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 リース置場渡し	日	0.085			刊行物単価

集計リスト（賃料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	賃料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L001010008	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　排出ｶﾞｽ対策型基準値及び低・超低騒音型によらず適用 ｸﾚｰﾝ建設業者置場渡し	日	0.014			刊行物単価

集計リスト（労務）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	労務

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0125	土木一般世話役	割増対象賃金比 0.753	人	5.464			補正有り 二省労務単価
R0102	普通作業員	割増対象賃金比 0.842	人	12.75			補正有り 二省労務単価
R0114	運転手（特殊）	割増対象賃金比 0.788	人	5.366			補正有り 二省労務単価
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	3.724			補正有り 二省労務単価
R0101	特殊作業員	割増対象賃金比 0.780	人	4.319			補正有り 二省労務単価
RR000001	その他（労務）		式	1			補正有り
R0133	型わく工	割増対象賃金比 0.882	人	0.031			補正有り 二省労務単価
R0115	運転手（一般）	割増対象賃金比 0.813	人	0.362			補正有り 二省労務単価
R0803	交通誘導警備員A	割増対象賃金比0.860	人	14			補正有り 二省労務単価

集計リスト（労務）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	労務

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
R0804	交通誘導警備員Ｂ	割増対象賃金比 0.907	人	7			補正有り 二省労務単価

集計リスト（材料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z006702002	軽油	ミニローリー渡し	L	373.333			刊行物単価
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z010020045	タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日	4.632			刊行物単価
Z006704001	ガソリン	レギュラー　スタンド渡し　無鉛　JIS K 2202　2号	L	21.129			刊行物単価
ZKD1813000	生モルタル	配合１：３ 混合Ｂ種 C=530	ｍ３	0			地方資材単価
ZKD0084000	砂	洗い砂	ｍ３	1			地方資材単価
ZKD0005000	切込砂利	０～４０㎜	ｍ３	20			地方資材単価
ZAB4726000	グラウンドマンホール鋳鉄蓋	JIS型（勾配受）　φ600㎜　T－25 浮上防止、かぎ付	組	1			刊行物単価
ZAA0360000	無収縮モルタル	下水道鉄蓋調整用	ｍ３	0.01			道産材 道建設部策定単価

集計リスト（材料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZKD1404000	生コンクリート　普通ポルトランド　ＡＥ減水剤（促進型）使用	C-4　18-5-40	ｍ３	0.214			地方資材単価
Z006706001	灯油	白灯油　業務用　スタンド渡し	Ｌ	2.121			刊行物単価
ZKD0006000	切込砂利	０～８０㎜	ｍ３	0.3			地方資材単価
Z010020025	タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好　供用日	供用日	0.126			刊行物単価
ZAC9332000	硬質塩化ビニル管用　９０°自在支管（ゴム輪受口）	取付け管呼び径　100㎜　９０ＳＶＲＦ	個	3			刊行物単価
ZKD4001000	アスファルト塊受入費	３０～５０ｃｍ程度の大きさ	ｔ	20.97			地方資材単価
ZKD5673900	産業廃棄物中間処理料金	汚泥 含水率８５%以上（計量費含む）　無機汚泥に限る	ｔ	0.33			地方資材単価
Z006540009	コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	枚	0.216			刊行物単価
ZZ000001	その他（材料）		式	1			

集計リスト（材料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ZKD0006000	切込砂利	０～８０㎜	ｍ３	34.309			地方資材単価
ZKD0005000	切込砂利	０～４０㎜	ｍ３	17.154			地方資材単価
ZKD0005000	切込砂利	０～４０㎜	ｍ３	8.803			地方資材単価
ZKD0910000	細粒度ギャップアスファルト混合物	Ａｓ量６．０～８．０％　車道用	ｔ	5.812			地方資材単価
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	Ｌ	96.896			刊行物単価
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			
ZKD4004000	コンクリート塊受入費	有筋　３０ｃｍ程度の大きさ	ｔ	2.5			地方資材単価
ZKD5645100	産業廃棄物中間処理料金	廃プラスチック類	ｔ	0.01			地方資材単価
Z004350007	トラフィックペイント　常温型	溶剤型　１種Ｂ　白　区画線用	Ｌ	0.1			刊行物単価

集計リスト（材料）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z004352001	ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm　区画線用	ｋｇ	0.077			刊行物単価
Z006810101	基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	29.199			その他単価
Z006800004	積込み荷卸し費（仮設材等）		t	29.2			道建設部策定単価

集計リスト（市場単価）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	市場単価

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Q2G1010020	硬質塩化ビニル管設置工	管径200㎜　材工共	m	1.999			補正有り 刊行物単価
Q2G1020020	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	管径200㎜　材工共	m	40			補正有り 刊行物単価
Q2G1030020	砂基礎工(手間のみ)	機械施工　手間のみ	m3	0.799			補正有り 刊行物単価
Q2G1030020	砂基礎工(手間のみ)	機械施工　手間のみ	m3	15.999			補正有り 刊行物単価
Q2G1070040	組立ﾏﾝﾎｰﾙ工　１号(内径900㎜)	ﾏﾝﾎｰﾙ深さ3m以下　手間のみ	個所	0.999			補正有り 刊行物単価
Q2G1090060	取付管布設工および支管取付工［材工共］	管径１００　材工共	箇所	1.999			補正有り 刊行物単価
Q001037013	区画線設置（ペイント式）	昼間　豪雪有　破線15cm　制約無　手間のみ	m	1.999			補正有り 刊行物単価

集計リスト（その他）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂受入費		m3	53			
	くら型マンホール継手	φ200	個	1			下水道見積単価
	VU-PRP受口-リブ差口変換継手	φ200	個	1			下水道見積単価
	たて込み簡易土留賃料等	H-2.5m 在場日数12日	式	1			
	レベル調整駒(3ヶセット)	M16	組	1			下水道見積単価
	緊結用ボルト・ナット(3本セット)	H=350 M16・SUS304	組	1			下水道見積単価
	調整ボルト保護スリーブ(3ヶセット)		組	1			下水道見積単価
	調整リング	φ600×100　W=60kg	個	2			下水道見積単価
	斜壁	1号　φ600/900×450　W=320kg	個	1			下水道見積単価

集計リスト（その他）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	直壁	1号　φ900×300　W=320kg　BS付	個	1			下水道見積単価
	管取付	1号　φ900×1500　W=850kg	個	1			下水道見積単価
	底板	1号　φ1110×130　W=310kg	個	1			下水道見積単価
	ゴム輪受口0°自在曲管	取付管用継手φ100	個	2			刊行物単価

集計リスト（その他）

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目	当　初	工事区分	下水道
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			

集計リスト（管理費区分別）

凡　例	管理費区分　１:現場管理費/一般管理費等対　管理費区分　２:工場管理費/一般管理費等対　管理費区分　５:一般管理費等対象　管理費区分　７:工場管理/間接労務/一般管 管理費区分　９:全ての間接費対象外及び循　管理費区分　Ｐ:輸送に係る間接費の積算を　管理費区分　Ｔ:処分費等対象

	工事名	下水道管渠新設工事その1 西19条北2丁目	当初	事業区分	下水道
				工事区分	管路

細別名称	規格	単位	数量	管理費区分　１ 管理費区分　Ｐ	管理費区分　２ 管理費区分　Ｔ	管理費区分　５	管理費区分　７	管理費区分　９
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 【アスファルト塊受入費｜３０～５０ｃｍ程度の大きさ　】	㎥	9					
汚泥処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	㎥	0.3					
殻処分	【コンクリート塊受入費｜有筋 ３０ｃｍ程度の大きさ　】	㎥	1					
発生材処分		t	0.01					

法定福利費概算額

【機械設備以外の工事】

1	主たる工種	下水道工事（２）	
2	工事価格		
3	非対象額計（－）		(4)＋(5)＋(6)＋(7)
4	工場製作原価		機械設備の場合は製作原価
5	機器単体費		電気設備工事のみ
6	その他費目		VE管理費・スライド足切額等
7	業務委託料		電気設備工事のみ
8	対象額		(2)－(3)
9	法定福利費の割合		
10	法定福利費概算額		(8)×(9)

【機械設備工事】

11	主たる工種		
12	据付工事原価		
13	据付工事原価に占める法定福利費の割合		
14	据付工事原価に占める法定福利費		(12)×(13)
15	製作原価		
16	設計技術費対象額		(12)＋(15)
17	設計技術費対象額に占める法定福利費		(14)
18	設計技術費対象額に占める法定福利費の割合		(17)÷(16)
19	設計技術費		
20	設計技術費に占める法定福利費		(19)×(18)
21	工事原価		(12)＋(15)＋(19)
22	一般管理費等対象額に占める法定福利費		(14)＋(20)
23	一般管理費等対象額に占める法定福利費の割合		(22)÷(21)
24	一般管理費等		
25	一般管理費等に占める法定福利費		(24)×(23)
26	法定福利費概算額		(14)＋(20)＋(25)

【合　　計】


27	法定福利費概算額		(10)＋(26)

① 西5条南11～12丁目


年　　度	令 和 8 年 度
工 事 名	下水道管渠新設工事その1
図 面 名	縦断平面図 ① 西5条南11～12丁目
施設番号	6730-14-1
図面番号	6730-14-1-1　縮　尺　H=1：500　V=1：100

帯広市上下水道部技術室下水道課

位 置 図 S=1:25,000




管 路 図 S=1:1,500




凡　例	
― ― ―	用地界
―○―	北電電柱
―●―	ＮＴＴ電柱
―⊖―	共架電柱
―田―	既設石標
―◉―	既設道路中心線
――――	新設管（雨・汚）
― ― ―	既設雨水管
◎ ◎	雨水マンホール
― ― ―	既設汚水管 ※
◎ ◎	汚水マンホール ※
― ― ―○―	公共汚水マス
― ― ―	上水道管
―Ⓦ―	上水道弁
―Ⓜ―	給水メーター
―Ⓕ―	消火栓
―Ⓖ―	ガス弁
― ― ―	ガス管
― ―	道路雨水管
― ―□―	雨水マス
――――	ＮＴＴ管路
----□----	NTTハンドホール
―Ⓣ―	NTTマンホール
― ―	道路計画線

※合流管については、汚水と同色(茶色)を使用する。
※当該工事で新設する管については、赤色を使用する。

平 面 図
S=1:500



縦 断 図
H=1:500
V=1:100



管径距離	0.00	20.00	31.64
土　被	1.96	1.99	2.01
計 画 高	39.390	39.458	39.497
切　深	2.31	2.35	2.37
地 盤 高	41.60	41.70	41.76
追加距離	0.00	20.00	31.64
単 距 離	0.00	20.00	11.64
測　点	0.00	20.00	31.64

基準点成果表

点　名	X	Y	備　考
50A05	-119574.183	-85910.869	街区基準点
TA1	-119597.922	-85891.360	

測地成果2024

マンホール座標


点　名	X	Y	備　考
6730-14	-119578.607	-85890.828	
6730-14-1	-119610.128	-85888.146	

中心線成果表

IPNo.	BP	EP
ＩＡ		
ＳＰ	0.00	31.64
ＤｉＳ		31.64
Ｘ	-119578.607	-119610.129
Ｙ	-85890.828	-85888.146

世界測地系(PatchJGD対応)

標準施工断面図
S=1:100




ブロック	t= 6cm
敷砂	t= 3cm
透水シート	
下層路盤　(切込砂利0～40mm級)	t=10cm
凍上抑制層(切込砂利0～80mm級)	t=11cm

細粒度ギャップアスコン	t= 4cm
粗粒度アスコン	t= 5cm
粗粒度アスコン	t= 5cm
アス安定処理	t= 6cm
下層路盤　(切込砂利0～40mm級)	t= 7cm
下層路盤　(切込砂利0～40mm級)	t=38cm
凍上抑制層(切込砂利0～80mm級)	t=30cm

基 礎 工 図
S=1:25

本 管
PRP φ250
建込簡易土留工




年　　度	令 和 8 年 度		
工 事 名	下水道管渠新設工事その1		
図 面 名	マンホール詳細図 ① 西5条南11～12丁目		
施設番号	6730-14-1		
図面番号	6730-14-1-2	縮　　尺	図示
帯広市上下水道部技術室下水道課			

マンホール詳細図


S=1：30

既設マンホール（2号）詳細図


平　面　図



A　—　A'




B　—　B'




新設マンホール（1号）詳細図

SP=31.64
人孔深　H=2.248


平　面　図



A　—　A'



B　—　B'



年　　度	令 和 8 年 度
工 事 名	下水道管渠新設工事その1
図 面 名	路面撤去･復旧図(1/2) ① 西5条南11～12丁目
施設番号	6730-14-1
図面番号	6730-14-1-3　縮　尺　図示
帯広市上下水道部技術室下水道課	

路面撤去･復旧図(1/2)

平　面　図
S=1:60

掘　削　線
構造物撤去範囲
掘削影響線

令和8年度 工事起点
BP=00.00

2号型マンホール(既設)
SP=00.00

令和8年度 工事終点
EP=31.64

1号型マンホール(新設)
SP=31.64

48-2
帯広市

4-2
帯広市

4-4

4-3

インターロッキング

NTT地下ケーブル

点字ブロック撤去･再設置 400×400×60
1×44列=44枚

点字ブロック撤去･再設置
400×400×60
2×7列=14枚

吊り防護：14箇所
管明示シート　28820
特殊割押輪　10箇所

18
北海道

水道管切廻工 DA100
撤去延長 L=5.28
布設延長 L=6.56

SP=29.56

水道本管撤去掘削延長
1522

SP=34.84

水道本管掘削延長
3000

23252
点字ブロック

6500
砂利舗装

1788

仮囲フェンス

FRPM(B-2) φ700

φ50PL-PS(2)

BP

51
北海道

H

TA1

看

AS

572

809

572

5929

既設道路縦断管
撤去･復旧工
2000

RCP φ400

43.21.96.91.15.42
平板ブロック撤去･再設置
平均150×400×60
1×9列=9枚

水道本管掘削延長
3420

平板ブロック
撤去･再設置
400×400×60
5×3列+1=16枚

平板ブロック
撤去･再設置
400×400×60
6×3列-1=17枚

平板ブロック
撤去･再設置
400×400×60
4×38列=152枚

平板ブロック
撤去･再設置
400×400×60
3×5列=15枚

平板ブロック撤去･再設置
400×400×60
4×8列=32枚

アスファルト舗装切断･撤去復旧 A=10.8m2
6500

平面ブロック撤去･再設置
400×400×60
7×6列+27枚=69枚

平板ブロック
撤去･再設置
400×400×60
2×2列=4枚

AS

50-2
北海道

14
北海道

撤去･復旧延長　L=35.6m


道道八千代帯広線

年　　度	令 和 8 年 度		
工 事 名	下水道管渠新設工事その1		
図 面 名	路面撤去・復旧図(2/2) ① 西5条南11～12丁目		
施設番号	6730-14-1		
図面番号	6730-14-1-4	縮　　尺	図示
帯広市上下水道部技術室下水道課			


路面撤去・復旧図(2/2)

撤去工断面図


ブロック撤去断面図
S=1:30



舗装撤去断面図
S=1:30




既設道路縦断管撤去・復旧工
S=1:25




復旧工断面図


ブロック復旧断面図
S=1:30



舗装復旧面図
S=1:30



水道管 施工断面図
S=1:30




② 西19条北2丁目


年　　度	令 和 8 年 度
工 事 名	下水道管渠新設工事その1
図 面 名	縦断平面図 ② 西19条北2丁目
施設番号	8220-1-1
図面番号	8220-1-1-1　縮　尺　H=1：500　V=1：100

帯広市上下水道部技術室下水道課

位 置 図 S=1:25,000




管 路 図 S=1:1,500




平 面 図

S=1:500



縦 断 図

H=1:500
V=1:100



| 管径距離 | | |

年　　度	令 和 8 年 度
工 事 名	下水道管渠新設工事その1
図 面 名	マンホール詳細図 ② 西19条北2丁目
施設番号	8220-1-1
図面番号	8220-1-1-2　縮　尺　図示
帯広市上下水道部技術室下水道課	


マンホール詳細図

S=1：30

既設マンホール（1号）撤去詳細図

SP=0.00


平　面　図




新設マンホール（1号）詳細図

SP=41.84
人孔深　H=2.434


平　面　図




A　—　A'




B　—　B'



A　—　A'



B　—　B'



年　　度	令 和 8 年 度		
工 事 名	下水道管渠新設工事その1		
図 面 名	汚水取付管詳細図 ② 西19条北2丁目		
施設番号	8220-1-1		
図面番号	8220-1-1-3	縮　　尺	図示
帯広市上下水道部技術室下水道課			

※特記事項


取付管の接続方法については

監督員と協議すること。


汚水取付管詳細図

S=1：60

断　面　図




平　面　図



接 続 部 拡 大

S=1:20




年　　度	令 和 8 年 度		
工 事 名	下水道管渠新設工事その1		
図 面 名	舗装撤去･路面復旧図 ② 西19条北2丁目		
施設番号	8220-1-1		
図面番号	8220-1-1-4	縮　尺	図示
帯広市上下水道部技術室下水道課			

舗装撤去･路面復旧図


平　面　図

S=1:250




撤　去　図

S=1:30



仮　復　旧　図

S=1:30



本復旧範囲

掘削線

舗装切断線